

Rekapitulácia rozpočtu
Stavba Denný stacionár Margecany

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie	507 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	507 153,52
Objekt E1.4 - SO 01 Zdravotechnika	27 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 510,16
Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie	58 023,53	0,00	2 175,16	0,00	0,00	60 198,69
Objekt E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia	10 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,46
Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia	22 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,66
Objekt E1.8 - SO 01 Slaboprúdové rozvody	29 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 715,65
Objekt E1.13 - SO 01 Fotovoltaika	10 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,08
Objekt E1.1B - SO 02 Terénne úpravy	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20
Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry	157 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	157 705,48
Objekt E1.4.2 - SO 04 Vodovodná prípojka	6 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,27
Objekt E1.4.3 - SO 05 Kanalizačná prípojka	7 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,85
Objekt E1.4.4 - SO 06 Dažďová kanalizácia	32 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261,34
Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku	7 702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,95
Celkom bez DPH	877 767,15	0,00	2 175,16	0,00	0,00	879 942,31
DPH 23% z	879 942,31					202 386,73
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 082 329,04

Krycí list stavby

Stavba Denný stacionár Margecany

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 7. 2025

Odberateľ: Obec Margecany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327

DIČ: 2020006395

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	441 579,15	33 112,01	474 691,16	7	0,00	
2	PSV	217 844,07	101 998,68	319 842,75	8		
3	MONT	78 747,88	4 485,36	83 233,24	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	2 175,16
5	VN	0,00	0,00	0,00	11		
6	Spolu			877 767,15	12	Spolu	2 175,16
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	879 942,31
					22	DPH 23% z 879 942,31	202 386,73
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	1 082 329,04
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 7. 2025

Odberateľ: Obec Margecany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327

DIČ: 2020006395

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	269 813,09	1 526,58	271 339,67	7	0,00	
2	PSV	123 260,20	92 026,90	215 287,10	8		
3	MONT	20 526,75	0,00	20 526,75	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			507 153,52	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	507 153,52
					22	DPH 23% z 507 153,52	116 645,31
23	DPH 0% z 0,00				0,00		
24	Spolu v EUR				623 798,83		
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Margecany				Spracoval:		
Projektant:				Ks:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				Dátum: 4. 7. 2025		
Stavba Denný stacionár Margecany						
Objekt Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	1 681,11	0,00	1 681,11	0,0000	0,0000	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	39 641,87	0,00	39 641,87	9,2500	0,0000	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	101 273,76	0,00	101 273,76	635,5800	0,0000	
SPEVNENÉ PLOCHY	1 810,32	1 526,58	3 336,90	27,1900	0,0000	
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	107 067,98	0,00	107 067,98	23,7200	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 226,11	0,00	11 226,11	33,1300	0,0000	
PRESUNY HMÔT	7 111,94	0,00	7 111,94	0,0000	0,0000	
Práce HSV	269 813,09	1 526,58	271 339,67	728,8700	0,0000	
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	4 789,36	229,02	5 018,38	0,4700	0,0000	
POVLAKOVÉ KRYTINY	6 471,45	6 850,15	13 321,60	0,0500	0,0000	
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	10 365,01	17 722,31	28 087,32	0,0000	0,0000	
DREVOSTAVBY	8 726,21	0,00	8 726,21	3,1400	0,0000	
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2 521,72	152,74	2 674,46	0,0000	0,0000	
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	30 696,66	0,00	30 696,66	0,0100	0,0000	
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	38 631,33	44 521,76	83 153,09	0,0400	0,0000	
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 636,95	0,00	1 636,95	0,2300	0,0000	
PODLAHY POVLAKOVÉ	9 520,03	22 550,92	32 070,95	0,0000	0,0000	
NÁTERY	4 547,82	0,00	4 547,82	0,0900	0,0000	
MALBY	1 684,21	0,00	1 684,21	0,3000	0,0000	
TAPETOVANIE	3 232,89	0,00	3 232,89	0,0000	0,0000	
ZASKLIEVANIE	436,56	0,00	436,56	0,0000	0,0000	

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce PSV	123 260,20	92 026,90	215 287,10	4,3300	0,0000	
Montážne práce						
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH Z	20 526,75	0,00	20 526,75	0,0000	0,0000	
Montážne práce	20 526,75	0,00	20 526,75	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	413 600,04	93 553,48	507 153,52	733,2000	0,0000	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Odberateľ: Obec Margecany						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Denný stacionár Margecany						Dátum:		4. 7. 2025		
Objekt Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	69,640	24,14	0,00	1 681,11	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 681,11	0,00	1 681,11		0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311233241.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na murovaciu penu	m3	73,868	241,19	0,00	17 816,22	0,000	0,000	0,000
11/A 1	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	2,410	96,76	0,00	233,19	2,361	5,690	0,000
11/A 1	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	45,662	20,19	0,00	921,92	0,002	0,099	0,000
11/A 1	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	45,662	5,42	0,00	247,49	0,000	0,000	0,000
R/RE	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	11,84	0,00	142,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,000	15,81	0,00	221,34	0,000	0,000	0,000
11/A 1	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,000	25,21	0,00	352,94	0,046	0,638	0,000
R/RE	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	43,39	0,00	347,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	9,000	53,25	0,00	479,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	317160321.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	3,000	64,20	0,00	192,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	317321511.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	2,861	136,84	0,00	391,50	0,000	0,000	0,000
11/A 1	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	14,918	22,33	0,00	333,12	0,007	0,108	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	14,918	7,14	0,00	106,51	0,000	0,000	0,000
11/A 1	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,284	1 388,99	0,00	394,47	1,012	0,287	0,000
11/A 1	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,863	137,19	0,00	118,39	2,322	2,004	0,000
11/A 1	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	20,320	24,25	0,00	492,76	0,003	0,057	0,000
11/A 1	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	20,320	3,42	0,00	69,49	0,000	0,000	0,000
11/A 1	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,341	1 466,03	0,00	499,92	1,074	0,366	0,000
R/RE	342240231.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na murovaciu penu	m2	7,280	30,95	0,00	225,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	342240261.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na murovaciu penu	m2	450,133	35,67	0,00	16 056,24	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			39 641,87	0,00	39 641,87		9,250	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	243,548	104,18	0,00	25 372,83	2,322	565,635	0,000
R/RE	411323823.S	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 3	m2	673,000	17,93	0,00	12 066,89	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	770,120	18,91	0,00	14 562,97	0,004	3,381	0,000
11/A 1	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	770,120	4,79	0,00	3 688,87	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	770,120	9,60	0,00	7 393,15	0,004	2,980	0,000
11/A 1	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	771,120	2,43	0,00	1 873,82	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411355302.S	Denný prenájom ručného systému svorky na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu nad 200 mm do 300 mm	m	170,520	0,38	0,00	64,80	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	170,520	5,92	0,00	1 009,48	0,031	5,266	0,000
11/A 1	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	170,520	4,12	0,00	702,54	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	17,133	1 393,09	0,00	23 867,81	1,017	17,422	0,000
11/A 1	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,527	1 330,17	0,00	3 361,34	1,203	3,040	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	411362511	Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách priemeru 10 - 16 mm	ks	29,000	4,66	0,00	135,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	589580018701	Šmyková výstuž D 16 mm, výška kotvy 255 mm, dĺžka prvku 570 mm	ks	24,000	17,68	0,00	424,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	589280018702	Šmyková výstuž D 16 mm, výška kotvy 255 mm, dĺžka prvku 380 mm	ks	5,000	15,67	0,00	78,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	411362515.S	Montáž šmykovej výstuže v stropných doskách priemeru 18 - 25 mm	ks	6,000	7,79	0,00	46,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	589280018703	Šmyková výstuž D 20 mm, výška kotvy 255 mm, dĺžka prvku 380 mm	ks	6,000	29,21	0,00	175,26	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413321616.S	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37	m3	7,913	104,18	0,00	824,38	2,322	18,378	0,000
11/A 1	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	49,908	24,80	0,00	1 237,72	0,004	0,182	0,000
11/A 1	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	49,908	4,81	0,00	240,06	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	3,750	20,27	0,00	76,01	0,006	0,024	0,000
11/A 1	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	3,750	5,05	0,00	18,94	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,872	1 393,09	0,00	1 214,77	1,017	0,887	0,000
11/A 1	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	3,772	109,79	0,00	414,13	2,345	8,847	0,000
11/A 1	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	25,144	13,91	0,00	349,75	0,007	0,183	0,000
11/A 1	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	25,144	3,49	0,00	87,75	0,000	0,000	0,000
11/A 1	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,210	1 498,78	0,00	314,74	1,068	0,224	0,000
11/A 1	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	3,145	126,04	0,00	396,40	2,322	7,304	0,000
11/A 1	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,327	1 535,42	0,00	502,08	1,017	0,333	0,000
11/A 1	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,781	28,64	0,00	451,97	0,091	1,443	0,000
11/A 1	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,781	4,98	0,00	78,59	0,000	0,000	0,000
11/A 1	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,577	26,27	0,00	199,05	0,006	0,046	0,000
11/A 1	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,577	5,69	0,00	43,11	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			101 273,76	0,00	101 273,76		635,580	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	97,120	4,39	0,00	426,36	0,280	27,188	0,000
R/RE	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	97,120	14,25	0,00	1 383,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	592460007700.S	Dlažba betónová zámková x60 mm,	m2	101,976	0,00	14,97	1 526,58	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			1 810,32	1 526,58	3 336,90		27,190	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 344,930	0,85	0,00	1 143,19	0,000	0,108	0,000
R/RE	612460272.S	Vnútna omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	859,293	12,36	0,00	10 620,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	612460361.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	485,637	13,18	0,00	6 400,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	165,450	3,36	0,00	555,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	612481.R1	Zateplenie ostenia okien a dverí interiér hr. 30 mm	m	165,450	29,41	0,00	4 865,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	621461032.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	97,120	16,82	0,00	1 633,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	97,120	3,81	0,00	370,03	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	587,783	11,98	0,00	7 041,64	0,003	1,487	0,000
11/A 1	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	30,698	22,81	0,00	700,22	0,006	0,169	0,000
11/A 1	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	8,160	3,81	0,00	31,09	0,005	0,043	0,000
R/RE	625250.R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia - pás izolácie lepenie PU lepidlom, hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	33,130	37,96	0,00	1 257,61	0,000	0,000	0,000
R/RE	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	61,395	80,39	0,00	4 935,54	0,000	0,000	0,000
11/A 1	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	541,118	76,33	0,00	41 303,54	0,040	21,547	0,000
R/RE	625254020.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	97,120	88,86	0,00	8 630,08	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy	m3	15,817	55,00	0,00	869,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	632440139	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 mm	m2	642,770	24,27	0,00	15 600,03	0,000	0,000	0,000
11/A 1	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	46,100	6,09	0,00	280,75	0,008	0,368	0,000
R/RE	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	47,000	15,23	0,00	715,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	24,000	4,65	0,00	111,60	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			107 067,98	0,00	107 067,98		23,720	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	616,280	2,44	0,00	1 503,72	0,026	15,851	0,000
3/A 1	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	616,280	1,37	0,00	844,30	0,000	0,000	0,000
3/B 1	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	616,280	1,60	0,00	986,05	0,026	15,851	0,000
3/A 1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	726,490	4,30	0,00	3 123,91	0,002	1,395	0,000
11/A 1	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	726,490	4,27	0,00	3 102,11	0,000	0,036	0,000
R/RE	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	286,300	3,34	0,00	956,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	165,450	4,29	0,00	709,78	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			11 226,11	0,00	11 226,11		33,130	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	891,220	7,98	0,00	7 111,94	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			7 111,94	0,00	7 111,94		0,000	0,000
		Práce HSV			269 813,09	1 526,58	271 339,67		728,870	0,000
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
711/A 1	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	216,706	0,22	0,00	47,68	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	61,485	0,27	0,00	16,60	0,000	0,000	0,000
S/S10	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,074	0,00	2 293,44	169,71	1,000	0,074	0,000
R/RE	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	30,698	2,19	0,00	67,23	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	35,303	0,00	1,68	59,31	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	216,706	2,54	0,00	550,43	0,001	0,117	0,000
711/A 1	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	61,485	3,28	0,00	201,67	0,001	0,033	0,000
R/RE	628310001200	Pás asfaltový s hliníkovou fóliou hr. 4 mm pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia), obchodný názov a typ uvedie uchádzač Sika ASPA BIT G200 S40	m2	375,407	6,44	0,00	2 417,62	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	49,300	8,77	0,00	432,36	0,002	0,078	0,000
711/A 1	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	96,380	10,39	0,00	1 001,39	0,002	0,167	0,000
711/A 1	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,752	31,04	0,00	54,38	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			4 789,36	229,02	5 018,38		0,470	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
R/R 0	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	437,284	0,93	0,00	406,67	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	502,877	0,00	0,92	462,65	0,000	0,000	0,000
711/A 2	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	452,954	6,90	0,00	3 125,38	0,000	0,041	0,000
S/S90	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	520,897	0,00	8,21	4 276,56	0,000	0,000	0,000
711/A 2	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	156,880	4,19	0,00	657,33	0,000	0,003	0,000
R/RE	138810000301	Kútová lišta pre natavenie PVC fólie	m	164,724	5,21	0,00	858,21	0,000	0,000	0,000
711/A 2	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	6,000	30,58	0,00	183,48	0,000	0,001	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
711/A 2	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	835,846	0,55	0,00	459,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230007650.S	Separáčna fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	518,310	0,00	1,87	969,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	442,913	0,00	1,01	447,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	450,704	0,72	0,00	324,51	0,000	0,000	0,000
R/RE	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	81,440	4,40	0,00	358,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	85,512	0,00	8,12	694,36	0,000	0,000	0,000
711/A 2	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,849	34,33	0,00	97,81	0,000	0,000	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			6 471,45	6 850,15	13 321,60		0,050	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	364,830	1,73	0,00	631,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	631440022000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	342,080	8,46	0,00	2 894,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	424,064	8,46	0,00	3 587,58	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	277,940	1,73	0,00	480,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	283760002000.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	5,586	0,00	5,68	31,73	0,000	0,000	0,000
P/PE	283760018900.S	Doska EPS hr. 90 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	302,610	0,00	6,37	1 927,63	0,000	0,000	0,000
S/S20	283760002100.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	275,478	0,00	7,11	1 958,65	0,000	0,000	0,000
R/R 0	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	63,392	4,76	0,00	301,75	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	377,298	1,00	0,00	377,30	0,000	0,000	0,000
S/S20	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	396,163	0,00	14,22	5 633,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	377,298	4,61	0,00	1 739,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	84,892	0,00	96,25	8 170,86	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 5	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	10,504	33,61	0,00	353,04	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			10 365,01	17 722,31	28 087,32		0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelejovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	185,510	27,16	0,00	5 038,45	0,012	2,230	0,000
763/A 2	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelejovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	75,000	28,58	0,00	2 143,50	0,012	0,909	0,000
R/RE	763161.R1	SDK obklad - kapotáže r. š. do 500 mm, 3x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	27,200	51,20	0,00	1 392,64	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,182	47,65	0,00	151,62	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			8 726,21	0,00	8 726,21		3,140	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
R/RE	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	46,100	25,22	0,00	1 162,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	764430540.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	81,440	15,70	0,00	1 278,61	0,000	0,000	0,000
R/RE	764441411	Montáž strešný poistný chrlič pre PVC strešnú fóliu, DN 100 mm	ks	2,000	29,61	0,00	59,22	0,000	0,000	0,000
P/PE	283770006551	Chrlič - havarijný prepád DN 100	ks	2,000	0,00	76,37	152,74	0,000	0,000	0,000
764/A 7	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,332	64,00	0,00	21,25	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			2 521,72	152,74	2 674,46		0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	766000.R1	Dvojité skladacia stena so zvukovou izoláciou, celkový rozmer 6800x3000 mm, vrátane kovania, zárubne, ozn. SS	ks	1,000	17 264,31	0,00	17 264,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	1,000	219,64	0,00	219,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	611610000411	Dvere vnútorné jednokrídlové posuvné, šírka 600-900 mm, plné vrátane kovania a garníže, ozn. 1	ks	1,000	782,81	0,00	782,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	611610006301	Montážny materiál pre posuvné dvere	eur	185,000	0,84	0,00	155,40	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	25,000	15,21	0,00	380,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	611610002201	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné vrátane kovania, ozn. 2,3,4	ks	24,000	206,49	0,00	4 955,76	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	611610002202	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné vrátane kovania-madlo+WC zámok, ozn. 10	ks	1,000	198,87	0,00	198,87	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	26,000	45,31	0,00	1 178,06	0,000	0,012	0,000
R/RE	611810002201	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	24,000	203,11	0,00	4 874,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	611810002400.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	321,59	0,00	643,18	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,189	36,79	0,00	43,74	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			30 696,66	0,00	30 696,66		0,010	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767100.R1	Hliníkové interiérové dvere dvojkrídlové 1900x2400 mm s pevným zasklením vrátane kovania a rámovej zárubne, ozn. 5	ks	5,000	1 345,88	0,00	6 729,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	767100.R2	Hliníková interiérová zasklená stena 7350x3300 mm s dvojkrídlovými dverami, pevné zasklenie vrátane kovania a rámovej zárubne, ozn. 6	ks	1,000	3 264,69	0,00	3 264,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	767100.R3	Hliníková interiérová zasklená stena lomená 6220x3300 mm s dvojkrídlovými dverami, pevné zasklenie vrátane kovania a rámovej zárubne, ozn. 7	ks	1,000	3 293,12	0,00	3 293,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	767100.R4	Hliníková interiérová zasklená stena 5000x3300 mm s dvojkrídlovými dverami, pevné zasklenie vrátane kovania a rámovej zárubne, ozn. 8, 9	ks	2,000	2 858,43	0,00	5 716,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	767163065.S	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo	m	4,300	67,03	0,00	288,23	0,000	0,000	0,000
P/PE	553520003200.S	Zábradlie na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo číre, výška 1000 mm	m	4,300	0,00	223,42	960,71	0,000	0,000	0,000
R/RE	767230000.S	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	m	9,900	23,10	0,00	228,69	0,000	0,000	0,000
P/PE	553520001400.S	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interier	m	9,900	0,00	95,76	948,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	767310010.S	Montáž strešného svetlíka neotváracého do plochej strechy	ks	3,000	65,80	0,00	197,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	611340021790.S	Svetlík strešný s kupolou, šxv 1500x1500 mm, neotváracá základňa 300 mm	ks	3,000	518,78	0,00	1 556,34	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	767340.R1	Montáž a dodávka prístrešku nad vstupom 1500x4500 mm, bezpečnostné sklo číre hr. 10 mm, nerezové tiahla, kotvenie do zateplenia s prerušeným tepelným mostom	ks	1,000	4 401,13	0,00	4 401,13	0,000	0,000	0,000
R/RE	767590201	Montáž čistiacej rohože na podlahu do rámu	m2	5,320	101,55	0,00	540,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	697510001200.R	Čistiaca rohož do zádveria, obchodný názov a typ uvedie uchádzač RIVAL	m2	5,320	588,60	0,00	3 131,35	0,000	0,000	0,000
R/R 0	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	9,400	46,54	0,00	437,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	697590000100.S	Zápusťný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	9,400	47,18	0,00	443,49	0,000	0,000	0,000
767/A 3	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	138,000	23,49	0,00	3 241,62	0,000	0,036	0,000
P/PE	283290005901	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	140,760	0,00	0,84	118,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290005902	Tesniaca paropriepustná fólia, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	140,760	0,00	0,84	118,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003901	Okno hliníkové jednokrídlové OS, šxv 1500x600 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. B	ks	4,000	0,00	460,74	1 842,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003902	Okno hliníkové jednokrídlové OS, šxv 2000x600 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. C	ks	1,000	0,00	555,76	555,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003903	Okno hliníkové jednokrídlové OS, šxv 1000x600 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. E	ks	4,000	0,00	378,03	1 512,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003905	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+P, šxv 2500x1500 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. I	ks	4,000	0,00	909,45	3 637,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003906	Okno hliníkové jednokrídlové OS, šxv 1000x600 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. J	ks	3,000	0,00	377,96	1 133,88	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003907	Okno hliníkové jednokrídlové OS, šxv 1500x600 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. K	ks	2,000	0,00	463,27	926,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003904	Okno hliníkové dvojkrídlové P+OS, šxv 2500x1500 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. H	ks	2,000	0,00	907,39	1 814,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003908	Okno hliníkové dvojkrídlové P+OS, šxv 2000x1500 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. N	ks	1,000	0,00	806,76	806,76	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	553410003909	Okno hliníkové dvojkrídlové P+OS, šxv 3000x1500 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. O	ks	1,000	0,00	1 030,53	1 030,53	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003910	Okno hliníkové trojkrídlové OS+P+OS, šxv 5000x1500 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. Q	ks	1,000	0,00	1 831,45	1 831,45	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003911	Okno hliníkové dvojkrídlové P+OS, šxv 3100x1000 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. R	ks	1,000	0,00	1 047,90	1 047,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	767640010.S	Montáž hliníkových dverí, presklenných stien, zdvižno posuvných a sklopno posuvných hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (expanzná) ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	107,800	23,49	0,00	2 532,22	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290005901	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	109,960	0,00	0,84	92,37	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290005902	Tesniaca paropriepustná fólia, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	109,960	0,00	0,84	92,37	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410032001	Zasklenná hliníková stena s dvojkrídlovými otváracími dverami, pevné bočné svetlíky, šxv 3350x2400 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. A	ks	1,000	0,00	2 410,28	2 410,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410032002	Hliníkové dvere šxv 1350x2400, dvojkrídlové otváracé dvere, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, tepelnoizolačný panel, ozn. D	ks	1,000	0,00	1 801,37	1 801,37	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410032003	Hliníkové dvere šxv 2150x2400, dvojkrídlové otváracé dvere, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, inoizolačné trojsklo, ozn. F	ks	1,000	0,00	1 908,17	1 908,17	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410032004	Zasklenná hliníková stena s dvojkrídlové sklopno-posuvné krídla, pevný stredný svetlík, šxv 5000x2400 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. G, P	ks	4,000	0,00	4 316,88	17 267,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410032005	Zasklenná hliníková stena s dvojkrídlovými OS dverami, šxv 2000x2400 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. L	ks	1,000	0,00	1 409,38	1 409,38	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410032006	Zasklenná hliníková stena s dvojkrídlovými OS dverami, šxv 1500x2400 mm, rám Al profil s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo, ozn. M	ks	1,000	0,00	1 254,61	1 254,61	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	12,100	44,18	0,00	534,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	767833.R1	Požiarný rebrík s ochranným košom, kotvenie do muriva	m	9,000	232,72	0,00	2 094,48	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			38 631,33	44 521,76	83 153,09		0,040	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	49,300	15,87	0,00	782,39	0,005	0,233	0,000
R/RE	597740001111	Dlaždice keramické, gresové	m2	51,765	16,08	0,00	832,38	0,000	0,000	0,000
771/A 1	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,076	20,61	0,00	22,18	0,000	0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			1 636,95	0,00	1 636,95		0,230	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776220116.S	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	27,550	1,66	0,00	45,73	0,000	0,000	0,000
775/A 2	776220260.S	Lepenie povlakových podláh z linolea na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	30,450	0,92	0,00	28,01	0,000	0,000	0,000
R/RE	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	30,450	7,19	0,00	218,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	697590000400.S	Schodová hrana	m	31,973	12,08	0,00	386,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	776460011.S	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	354,295	7,44	0,00	2 635,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	592,718	7,87	0,00	4 664,69	0,000	0,000	0,000
P/PE	284140000.R1	Vinylová podlaha hr. 2,5 mm vhodná pre podlahové vykurovanie, vodeodolná, protišmyková	m2	74,565	0,00	41,39	3 086,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	284140000.R2	Marmoleum hr. 2,5 mm vhodné pre podlahové vykurovanie, vodeodolné, protišmykové	m2	603,743	0,00	32,24	19 464,67	0,000	0,000	0,000
R/RE	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	588,150	2,55	0,00	1 499,78	0,000	0,000	0,000
775/A 2	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,350	17,32	0,00	40,70	0,000	0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			9 520,03	22 550,92	32 070,95		0,000	0,000
	783	NÁTERY								
R/RE	783811.R1	Nátery betónových stropov - uzatvárací lak	m2	398,860	9,21	0,00	3 673,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	783811.R2	Nátery betónových podláh - protiprašný náter	m2	2,800	7,09	0,00	19,85	0,000	0,000	0,000
783/A 1	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	260,510	3,28	0,00	854,47	0,000	0,086	0,000
	783	NÁTERY			4 547,82	0,00	4 547,82		0,090	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1 - SO 01 Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	784	MAĽBY								
784/A 1	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	859,293	0,75	0,00	644,47	0,000	0,086	0,000
784/A 1	784451271.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	859,293	1,21	0,00	1 039,74	0,000	0,215	0,000
	784	MAĽBY			1 684,21	0,00	1 684,21		0,300	0,000
	785	TAPETOVANIE								
784/A 3	785000210.S	Lepenie tapiet vinylových na stenu výšky do 3,80 m	m2	485,637	2,52	0,00	1 223,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	624620000101	Vinylová tapeta na stenu umývateľná	m2	509,919	3,94	0,00	2 009,08	0,000	0,000	0,000
	785	TAPETOVANIE			3 232,89	0,00	3 232,89		0,000	0,000
	787	ZASKLIEVANIE								
R/RE	787690.R1	Doplnenie pre panikové dvere š.do 1500 mm_rozširovací profil a purenit pod rám dverí	ks	2,000	15,28	0,00	30,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	787690.R2	Doplnenie pre panikové dvere š.do 2500 mm_rozširovací profil a purenit pod rám dverí	ks	2,000	32,24	0,00	64,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	787691.R1	Doplnenie pre presklenné dvere š.do 3500 mm_rozširovací profil a purenit pod rám dverí	ks	1,000	38,52	0,00	38,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	787691.R2	Doplnenie pre presklenné dvere š.do 5000 mm_rozširovací profil a purenit pod rám dverí	ks	4,000	75,75	0,00	303,00	0,000	0,000	0,000
	787	ZASKLIEVANIE			436,56	0,00	436,56		0,000	0,000
		Práce PSV			123 260,20	92 026,90	215 287,10		4,330	0,000
		Montážne práce								
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH								
R/RE	330030.R1	Osovný výťah, 2 stanice, bez strojovne, kabína 1200x1400 mm, bezbariérový vstup	ks	1,000	20 526,75	0,00	20 526,75	0,000	0,000	0,000
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH			20 526,75	0,00	20 526,75		0,000	0,000
		Montážne práce			20 526,75	0,00	20 526,75		0,000	0,000
		Celkom v EUR			413 600,04	93 553,48	507 153,52		733,200	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany																																																																																																																																													
Objekt Objekt E1.4 - SO 01 Zdravotechnika				Miesto:																																																																																																																																									
				Ks:																																																																																																																																									
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	4. 7. 2025																																																																																																																																								
Odberateľ: Obec Margecany																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
Projektant:																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov																																																																																																																																													
IČO: 36452327			DIČ: 2020006395																																																																																																																																										
<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>ZRN</th><th>Montáž</th><th>Materiál</th><th>ZRN spolu</th><th>B</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td>25 436,76</td><td>2 073,40</td><td>27 510,16</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>Kompletačná činnosť</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>HZS</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td>27 510,16</td><td>12</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>C</td><td>VRN</td><td></td><td></td><td></td><td>D</td><td>VRN</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>16</td><td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Územie so sťaž. podmie</td><td>0% z [H+P]</td><td></td><td>0,00</td><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P] 0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="2" rowspan="5"></td><td>E</td><td>Celkové náklady</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>Súčet riadkov 6,10,20</td><td>27 510,16</td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 23% z</td><td>27 510,16 6 327,34</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z</td><td>0,00 0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td><td>33 837,50</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>F</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV				7		0,00	2	PSV	25 436,76	2 073,40	27 510,16	8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN				11			6	Spolu			27 510,16	12	Spolu	0,00	C	VRN				D	VRN		11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 6,10,20	27 510,16	22	DPH 23% z	27 510,16 6 327,34	23	DPH 0% z	0,00 0,00	24	Spolu v EUR	33 837,50							F				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																								
1	HSV				7		0,00																																																																																																																																						
2	PSV	25 436,76	2 073,40	27 510,16	8																																																																																																																																								
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																						
4	OST				10	HZS																																																																																																																																							
5	VN				11																																																																																																																																								
6	Spolu			27 510,16	12	Spolu	0,00																																																																																																																																						
C	VRN				D	VRN																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																						
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																						
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																						
14					19																																																																																																																																								
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																						
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady																																																																																																																																						
						21	Súčet riadkov 6,10,20	27 510,16																																																																																																																																					
						22	DPH 23% z	27 510,16 6 327,34																																																																																																																																					
						23	DPH 0% z	0,00 0,00																																																																																																																																					
						24	Spolu v EUR	33 837,50																																																																																																																																					
						F																																																																																																																																							
Odberateľ				26 Dodávateľ																																																																																																																																									

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Odberateľ: Obec Margecany						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov						Dátum: 4. 7. 2025				
Zákazka Denný stacionár Margecany										
Objekt Objekt E1.4 - SO 01 Zdravotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	6,000	20,00	0,00	120,00	0,005	0,028	0,000
R/RE	OBCHCENA	Privzdušnovací ventil dn50 kanal	kus	2,000	9,41	0,00	18,82	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	160,000	13,08	0,00	2 092,80	0,002	0,261	0,000
721/A 1	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	26,000	4,96	0,00	128,96	0,001	0,028	0,000
721/A 1	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	56,000	5,94	0,00	332,64	0,001	0,036	0,000
721/A 1	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	16,000	8,60	0,00	137,60	0,001	0,012	0,000
R/RE	721173207	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 75x1.8	m	2,000	8,60	0,00	17,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	B12702	Lievik vypúšťací so sifónom HL21 v štandarde	sada	1,000	19,73	0,00	19,73	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena	Vývod hl405 do kuchyne UR, Konvektomat a vydaj. Pult	sada	3,000	62,34	0,00	187,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	OBCHCENA.1	Strešný vtok vyhrievaný DN100	kus	4,000	224,50	0,00	898,00	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721211305	Podlahové vpusty DN 100	kus	4,000	62,00	0,00	248,00	0,029	0,116	0,000
R/RE	721111305	Podlahové vpusty DN 50	kus	2,000	62,00	0,00	124,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	4799L05	Požiarna manžeta kanál d110 -cez strop	kus	24,000	67,70	0,00	1 624,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	342253110	Steny nove sadrokartonove + nosná konštrukcia komplet montáž stupačky	m2	48,000	46,03	0,00	2 209,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	4752K20	Konzola rýchlopúlnica : KRS 100, zinok stúpačky DN100 kanál	kus	50,000	4,23	0,00	211,50	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 1	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	260,000	0,43	0,00	111,80	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	1,084	101,97	0,00	110,54	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			8 592,85	0,00	8 592,85		0,480	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	722172221	Potrubie plast/plasthliník DN 15 v štandarde, lisované/spájané za studena	m	85,000	6,52	0,00	554,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	722172222	Potrubie plast/plasthliník DN 20 v štandarde, lisované/spájané za studena	m	210,000	8,58	0,00	1 801,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	722172223	Potrubie plast/plasthliník DN 25 v štandarde, lisované/spájané za studena	m	37,000	13,15	0,00	486,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	722140102	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht oceli spojované lisovaním DN 15	m	50,000	9,53	0,00	476,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	722140103	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht oceli spojované lisovaním DN 20	m	42,000	12,62	0,00	530,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	722140104	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht oceli spojované lisovaním DN 25	m	102,000	16,01	0,00	1 633,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	722140107	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht oceli spojované lisovaním DN 50	m	25,000	27,93	0,00	698,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 v štandarde	m	135,000	1,49	0,00	201,15	0,000	0,000	0,000
R/RE	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 v štandarde	m	252,000	1,57	0,00	395,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 v štandarde	m	139,000	1,65	0,00	229,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50 v štandarde	m	25,000	2,48	0,00	62,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena	Ochrana potr.izoláciou Armaflex v štandarde DN 100 hr 4,5mm pre dažďové stúpačky	m	32,000	15,13	0,00	484,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.1	Čerpadlo cirkulačné DN15+spínacie hodiny	m	1,000	214,11	0,00	214,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.2	Ventil K3t-20 dopúšťanie uk a PO nádrže 35m3+kuchyňa	m	3,000	16,30	0,00	48,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.3	Gumená hadica DN20	m	50,000	1,70	0,00	85,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.4	Hydrant NOHA so stálou hadicou DN25	m	2,000	389,29	0,00	778,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.5	Odvzdušňovanie AOV 10	m	3,000	14,81	0,00	44,43	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	obch.cena.6	zpätný dn15	m	1,000	8,12	0,00	8,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.7	zpätný dn25	m	1,000	13,17	0,00	13,17	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.8	zpätný dn50	m	1,000	34,69	0,00	34,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	72222223	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 3/4	m	1,000	12,27	0,00	12,27	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.9	filter DN15 nerez	m	1,000	48,24	0,00	48,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy G 1/2	kus	14,000	11,08	0,00	155,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy G 3/4	kus	14,000	13,76	0,00	192,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy G 1	kus	4,000	19,82	0,00	79,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	722230105	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy G 2	kus	2,000	57,37	0,00	114,74	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	554,000	0,43	0,00	238,22	0,000	0,100	0,000
721/A 2	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	554,000	0,84	0,00	465,36	0,000	0,006	0,000
721/A 2	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	1,084	73,95	0,00	80,16	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			10 165,69	0,00	10 165,69		0,110	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
R/RE	725535222	Ventil poistný bezpečnostný súprava s redukčným ventilom a s výlevkou pre TV	súbor	1,000	25,39	0,00	25,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	725112171	Zách. misa zavesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	ks	5,000	78,71	0,00	393,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	725112173	Zách. misa zavesná s hlbokým - invalid	ks	2,000	190,41	0,00	380,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietk. nádržou do ľahkých mont.konštrukcií	ks	7,000	0,00	296,20	2 073,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	7,000	25,39	0,00	177,73	0,000	0,000	0,000
R/RE	725149730.S	Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	7,000	25,39	0,00	177,73	0,000	0,000	0,000
R/RE	725211681	Umývadlo keram zdravotné prípev. na stenu biele 640 mm invalid	kus	2,000	76,17	0,00	152,34	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	1N2005	Umývadlo keramické	kus	10,000	50,78	0,00	507,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	1N2005.1	Umývatko keramické	kus	5,000	50,78	0,00	253,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	7252	Výlevka keramická s roštom	súbor	3,000	211,57	0,00	634,71	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725241112	Vanička sprchová akrylátová	súbor	2,000	217,50	0,00	435,00	0,000	0,001	0,000
R/RE	2D3911	Zástena sprchová– krídlo (2-dielne)	kus	2,000	414,68	0,00	829,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.10	Sedatko sklopné pre sprchu na stenu s nôžkami	súbor	2,000	71,93	0,00	143,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	725820600	Batéria drezová 1-páková G 1/2 x 150 KL+V	súbor	6,000	42,31	0,00	253,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita U+UM	súbor	14,000	40,62	0,00	568,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	725821411	Batéria umývadlová -INVALID NASTENNÁ G1/2 x150	súbor	2,000	82,09	0,00	164,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.11	Batéria umývadlová – na senzor v kuchyni	súbor	1,000	228,50	0,00	228,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	725840221	Batéria SPRCHOVÁ nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	4,000	55,00	0,00	220,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	oBHCENA.2	Madlo sklopné invalid pri Wci	súbor	4,000	115,10	0,00	460,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	840140	Záves stropný ST D 3/4 G DN 28-voda	kus	55,000	2,11	0,00	116,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	840200	Záves stropný ST D 5/4 G DN 38 -voda	kus	75,000	2,54	0,00	190,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	840500	Záves stropný ST D 5/5 G DN 50 -voda	kus	15,000	2,97	0,00	44,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15- voda	kus	6,000	8,46	0,00	50,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30 stúpa?ky	kus	13,000	12,69	0,00	164,97	0,000	0,000	0,000
R/RE	oBHCENA.3	Prechodka z oc. na pe K2876-50	kus	1,000	16,93	0,00	16,93	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725202	Presun hmôt pre zariadenia predmetov v objektoch výšky do 12 m	%	1,084	79,94	0,00	86,65	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY			6 678,22	2 073,40	8 751,62		0,000	0,000
		Práce PSV			25 436,76	2 073,40	27 510,16		0,590	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4 - SO 01 Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Celkom v EUR			25 436,76	2 073,40	27 510,16		0,590	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 7. 2025

Odberateľ: Obec Margecany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327

DIČ: 2020006395

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	56 508,39	809,04	57 317,43	8		
3	MONT	566,74	139,36	706,10	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	2 175,16
5	VN				11		
6	Spolu			58 023,53	12	Spolu	2 175,16
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	60 198,69
					22	DPH 23% z 60 198,69	13 845,70
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	74 044,39
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Margecany				Spracoval:	
Projektant:				Ks:	
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				Dátum: 4. 7. 2025	
Stavba Denný stacionár Margecany					
Objekt Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie					
Prehľad rozpočtových nákladov					
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	625,45	0,00	625,45	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	1 464,44	0,00	1 464,44	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	29 882,52	633,86	30 516,38	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	3 489,97	0,00	3 489,97	0,2100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	4 649,30	175,18	4 824,48	0,0300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	16 396,71	0,00	16 396,71	0,0000	0,0000
Práce PSV	56 508,39	809,04	57 317,43	0,2400	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	224,02	139,36	363,38	0,0200	0,0000
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH	342,72	0,00	342,72	0,0000	0,0000
Montážne práce	566,74	139,36	706,10	0,0200	0,0000
HZS					
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	1 726,63	448,53	2 175,16	0,0000	0,0000
HZS	1 726,63	448,53	2 175,16	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	58 801,76	1 396,93	60 198,69	0,2600	0,0000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Odberateľ: Obec Margecany						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Denný stacionár Margecany						Dátum:		4. 7. 2025		
Objekt Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	52,000	0,84	0,00	43,68	0,000	0,002	0,000
R/RE	azf1636	28 x 30 izolácia-trubica, obchodný názov a typ uvedie uchádzač Tubolit DG	m	43,000	3,72	0,00	159,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	azf1637	35 x 30 izolácia-trubica, obchodný názov a typ uvedie uchádzač Tubolit DG	m	9,000	4,07	0,00	36,63	0,000	0,000	0,000
713/A 4	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	60,000	0,84	0,00	50,40	0,000	0,002	0,000
R/RE	azf1638	42 x 30 izolácia-trubica, obchodný názov a typ uvedie uchádzač Tubolit DG	m	15,000	4,74	0,00	71,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	azf1640	54 x 30 izolácia-trubica, obchodný názov a typ uvedie uchádzač Tubolit DG	m	45,000	5,75	0,00	258,75	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,084	4,55	0,00	4,93	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			625,45	0,00	625,45		0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
731/A 1	731251006.S	Montáž kotla oceľového elektrického 19-25 kW	ks	1,000	296,20	0,00	296,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	Z020842	Vitotron 100, VLN3 24kW, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VIESSMANN	ks	1,000	778,59	0,00	778,59	0,000	0,000	0,000
R/RE	731370025.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m3/h G 2	ks	1,000	67,70	0,00	67,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	4205684	HVDT 120/80 2-AG LS	ks	1,000	279,28	0,00	279,28	0,000	0,000	0,000
731/A 1	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	3,252	13,12	0,00	42,67	0,000	0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			1 464,44	0,00	1 464,44		0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732111402.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100 mm)	ks	1,000	84,63	0,00	84,63	0,001	0,001	0,000
P/PE	484650000200.S	Rozdeľovač a zberač modul 100 mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	1,550	0,00	321,59	498,46	0,000	0,000	0,000
P/PE	484650039400	Nastaviteľný stojan NS 80 - 100, výška 420 - 670 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	2,000	0,00	67,70	135,40	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	253,89	0,00	253,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	7864100	Zásobníkový ohrievač pre tepelné čerpadlá 400 l, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VISSMANN VITOCEL	ks	1,000	1 709,50	0,00	1 709,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	732222030.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 1	ks	1,000	84,63	0,00	84,63	0,000	0,000	0,000
R/RE	3003490	Vitotrans 100 30 bar, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VISSMANN	ks	1,000	1 311,75	0,00	1 311,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	732230009.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 700 do 900 l	ks	1,000	296,20	0,00	296,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	7842800	Akumulačný zásobník s izoláciou, 800 l, biela, 3 bar/95 °C, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REFLEX	ks	1,000	845,45	0,00	845,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	1,000	16,93	0,00	16,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	8202501	Expanzná nádoba, 4 bar / 1,5 bar, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REFLEX	ks	1,000	83,79	0,00	83,79	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	42,31	0,00	42,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	8211400	Expanzná nádoba, 6 bar / 1,5 bar, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REFLEX	ks	1,000	245,42	0,00	245,42	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331863.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 18 l	ks	1,000	16,93	0,00	16,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	8704100	Expanzná nádoba, 10 bar, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REFLEX	ks	1,000	106,63	0,00	106,63	0,000	0,000	0,000
R/RE	9200140	KS 8-33, konzola s páskou	ks	2,000	16,93	0,00	33,86	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	2,000	33,85	0,00	67,70	0,001	0,001	0,000
R/RE	99371961	Čerpadlo obehové 25-80 180, obchodný názov a typ uvedie uchádzač GRUNDFOS	ks	1,000	298,74	0,00	298,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	97924244	Čerpadlo obehové 25-40, obchodný názov a typ uvedie uchádzač GRUNDFOS	ks	1,000	232,72	0,00	232,72	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732429113.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb.	2,000	42,31	0,00	84,62	0,001	0,001	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	97924257	Čerpadlo obehové 32-100 180, PN6/10, obchodný názov a typ uvedie uchádzač GRUNDFOS	ks	2,000	1 015,55	0,00	2 031,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	732462035.S	Montáž tepelných čerpadiel s výkonom do 30 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 115,72	0,00	2 115,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	7726169	Energycal AW PRO AT 26.1, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VIESSMANN	ks	1,000	14 810,07	0,00	14 810,07	0,000	0,000	0,000
R/RE	7726198	Antivibračné bloky AW PRO AT 22-44.1, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VIESSMANN	ks	1,000	143,03	0,00	143,03	0,000	0,000	0,000
R/RE	7726189	Externý displej AW PRO, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VIESSMANN	ks	1,000	422,30	0,00	422,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	7724511	XWeb-vzdialený prístup na zariadenie 2 roky (supervízia, router UMTS so SIM kartou)	ks	1,000	1 691,74	0,00	1 691,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	7159727	Teplonosné médiuim Tyfocolor-LS 25 I, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VIESSMANN	ks	2,000	97,32	0,00	194,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	ZK04658	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 6/4, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VIESSMANN	ks	1,000	243,73	0,00	243,73	0,000	0,000	0,000
R/RE	7426463	príložný snímač teploty NTC. 2 I=5800	ks	1,000	59,24	0,00	59,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu	ks	1,000	12,69	0,00	12,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	7415057	Konektor pre motor zmiešavača	ks	1,000	12,69	0,00	12,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	Z009462	VIESSMANN Vitotronic 200-H, typ HK1B, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VIESSMANN	ks	1,000	591,56	0,00	591,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	7143779	malý rozdeľovač s armatúrami	ks	2,000	117,64	0,00	235,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	7438702	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač VIESSMANN	ks	1,000	59,24	0,00	59,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	KAM	Montáž úpravne vody, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	211,57	0,00	211,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	1111279	WMK 40, obchodný názov a typ uvedie uchádzač AQUINA	ks	1,000	930,08	0,00	930,08	0,000	0,000	0,000
731/A 2	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,084	278,73	0,00	302,14	0,000	0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			29 882,52	633,86	30 516,38		0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	5,000	9,31	0,00	46,55	0,000	0,002	0,000
731/A 3	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	43,000	15,23	0,00	654,89	0,001	0,050	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 3	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	9,000	16,93	0,00	152,37	0,002	0,014	0,000
731/A 3	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	15,000	20,31	0,00	304,65	0,002	0,028	0,000
731/A 3	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	45,000	27,09	0,00	1 219,05	0,002	0,112	0,000
R/RE	733166220	Plastliniové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16,2x2,6 mm	m	81,000	7,62	0,00	617,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	11305011050	Univerzálna rúrka 20 x 2,9 v ochrannej rúrke, kotúč 50 m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU RAUTITAN	m	81,000	1,70	0,00	137,70	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	57,000	0,09	0,00	5,13	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	60,000	0,09	0,00	5,40	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	3 474,000	0,09	0,00	312,66	0,000	0,000	0,000
731/A 3	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,084	31,69	0,00	34,35	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			3 489,97	0,00	3 489,97		0,210	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734173214.S	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200 °C DN 50	súb.	4,000	21,15	0,00	84,60	0,004	0,015	0,000
731/A 4	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	9,000	5,08	0,00	45,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	6811500	Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REFLEX	ks	1,000	981,70	0,00	981,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	7945680.1	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	169,26	0,00	169,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	I0603015SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2	ks	7,000	6,77	0,00	47,39	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	5,92	0,00	35,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	7613000	MK 3/4, guľový kohút so zaistením	ks	2,000	28,77	0,00	57,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	I0603020SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 3/4	ks	4,000	7,62	0,00	30,48	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	9,000	6,77	0,00	60,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	7613100	MK 1, guľový kohút so zaistením	ks	1,000	36,39	0,00	36,39	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	I0603025SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 1	ks	8,000	10,16	0,00	81,28	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	14,000	8,46	0,00	118,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	I0603040SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 6/4	ks	14,000	12,69	0,00	177,66	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	12,000	10,16	0,00	121,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	I0603050SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 2	ks	12,000	16,08	0,00	192,96	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	10,000	3,38	0,00	33,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	508041	Automatický hygroskopický odvzdušňovací ventil - 1/2, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	10,000	10,90	0,00	109,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	500280	Redukcia - 1/2Mx3/8F; nikl, niklovaná mosadz CW617N, O-krúžok - EPDM	ks	10,000	2,11	0,00	21,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	2,000	21,15	0,00	42,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	1421733	Ventil DN 25, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo, obchodný názov a typ uvedie uchádzač HERZ	ks	2,000	67,70	0,00	135,40	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	3,38	0,00	6,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	1920030	Hlavica termostat. M28x1,5, s polhou 0, kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C, obchodný názov a typ uvedie uchádzač HERZ	ks	2,000	12,69	0,00	25,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	2,000	3,38	0,00	6,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	1778441	Ventil DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dl = 150 mm - DN 11 mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač HERZ	ks	2,000	31,31	0,00	62,62	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	4,000	5,08	0,00	20,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	8363R004	Guľový uzáver voda - 1/2FF; páčka, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	4,000	5,67	0,00	22,68	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	5,92	0,00	11,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	8363R005	Guľový uzáver voda - 3/4FF; páčka, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	2,000	7,80	0,00	15,60	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 4	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	5,000	6,77	0,00	33,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	8363R006	Guľový uzáver voda - 1FF; páčka, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	5,000	12,92	0,00	64,60	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	11,000	8,46	0,00	93,06	0,000	0,000	0,000
R/RE	8363R008	Guľový uzáver voda - 6/4FF; páčka, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	11,000	27,93	0,00	307,23	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	9,000	10,16	0,00	91,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	8363R009	Guľový uzáver voda - 2FF; páčka, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	9,000	42,31	0,00	380,79	0,000	0,000	0,000
R/RE	734240000.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	5,08	0,00	5,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	I08018012	Spätný ventil ťažký - 1/2FF; Kv 1,50, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	1,000	12,05	0,00	12,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	734240020.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	8,46	0,00	8,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	I08018112	Spätný ventil ťažký - 6/4FF; Kv 9,60, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	1,000	45,70	0,00	45,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	734240025.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	10,16	0,00	10,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	I08018200	Spätný ventil ťažký - 2FF; Kv 15,00, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	1,000	67,70	0,00	67,70	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734291114.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	14,000	12,69	0,00	177,66	0,001	0,010	0,000
731/A 4	734291320.S	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	5,08	0,00	5,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	I08412012	Filter závitový - 1/2FF; 400 µm; Kv 4,477, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	1,000	5,92	0,00	5,92	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	2,000	8,46	0,00	16,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	I08412112	Filter závitový - 6/4FF; 500 µm; Kv 24,50, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	2,000	27,93	0,00	55,86	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	2,000	10,16	0,00	20,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	I08412200	Filter závitový - 2FF; 500 µm; Kv 36,00, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	2,000	46,54	0,00	93,08	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734296170.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000	21,15	0,00	21,15	0,000	0,000	0,000
P/PE	198718	Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN25, Rp 1, obchodný názov a typ uvedie uchádzač ESBE	ks	1,000	0,00	173,48	173,48	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 4	734412310	Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	ks	6,000	4,23	0,00	25,38	0,000	0,003	0,000
R/RE	GZG0000101	Teplomer axiálny - 0° C až 120° C; zadné napojenie 1/2; D 63/L 50mm	ks	6,000	12,69	0,00	76,14	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	12,69	0,00	12,69	0,003	0,003	0,000
731/A 4	734499211	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5	ks	6,000	4,23	0,00	25,38	0,000	0,001	0,000
R/RE	3885000391	Návarok šikmý M20x1,5mm-19mm	ks	5,000	1,70	0,00	8,50	0,000	0,000	0,000
S/S40	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	1,000	0,00	1,70	1,70	0,000	0,000	0,000
731/A 4	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,420	42,39	0,00	229,75	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			4 649,30	175,18	4 824,48		0,030	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	2,000	21,15	0,00	42,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	KRM1500600010	Vykurovací rebrík 1500/0600, obchodný názov a typ uvedie uchádzač AVANSA	ks	2,000	86,33	0,00	172,66	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	2,168	132,54	0,00	287,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	11361401500	Rúrka 17x2, kotúč 500m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	m	3 393,000	2,11	0,00	7 159,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	12623731002	Príchytka rúrok podlahového vykurovania, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	13 572,000	0,09	0,00	1 221,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	12679041001	Krycia fólia s rastrom 50x50mm (bal. á 50m2), obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	m2	688,000	0,84	0,00	577,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	13801901102	Rozdeľovač HKV-D nerez 9 okruhov, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	1,000	279,28	0,00	279,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	13802101102	Rozdeľovač HKV-D nerez 11 okruhov, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	1,000	321,59	0,00	321,59	0,000	0,000	0,000
R/RE	13802501102	Rozdeľovač HKV-D nerez 15 okruhov, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	1,000	414,68	0,00	414,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	11374271050	Ochranná rúrka DN 19, čierna, pre rúrku 16/17,kotúč 50m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	m	178,000	0,84	0,00	149,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	12506071002	Pripojovací skrutkový spoj 17x2,0 - G 3/4	ks	66,000	2,97	0,00	196,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	12179041001	Profilovaná okrajová izolačná páska 8/150mm	m	588,000	1,27	0,00	746,76	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	13474201001	Skrinka rozdeľovača AP 130/805, biela, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	1,000	99,86	0,00	99,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	13454401001	Skrinka rozdeľovača UP 110/1150, biela, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	1,000	122,71	0,00	122,71	0,000	0,000	0,000
R/RE	13454301001	Skrinka rozdeľovača UP 110/950, biela, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	1,000	118,48	0,00	118,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	12392431001	Škárový (dilatačný) profil samolepiaci	m	56,000	7,62	0,00	426,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	12278491001	Spojovací pás pre systémovú dosku, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	63,000	5,07	0,00	319,41	0,000	0,000	0,000
R/RE	12393331001	Vodiaci oblúk 90 stup. pre rúrku 16 / 17 mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	66,000	0,89	0,00	58,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	12392031001	Upevňovací mostík pre systémovú dosku, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	188,000	0,14	0,00	26,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	REHMONT	Montáž podlahového vykurovania	%	1,084	0,78	0,00	0,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	12664621003	Pripojovací skrut. spoj pre rúrku 20 x 2,9, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU	ks	8,000	5,50	0,00	44,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	REHMONT.1	Montáž plastových rozvodov	%	10,840	78,07	0,00	846,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC12.4235	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 42-35mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	6,000	4,23	0,00	25,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC12.4228	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 42-28mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	4,000	5,92	0,00	23,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC12.5428	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-28mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	8,000	16,08	0,00	128,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC12.5442	Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-42mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	10,000	8,46	0,00	84,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC80.4216	Prechodka - s vnútorným závitom - C - 42mm-Rp6/4, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	4,000	10,58	0,00	42,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC40.42	T-kus 90° - jednoznačný - C - 42mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	2,000	14,81	0,00	29,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC40.54	T-kus 90° - jednoznačný - C - 54mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	2,000	17,77	0,00	35,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC41.542854	T-kus 90° - redukovaný - C - 54-28-54mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	2,000	16,08	0,00	32,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC41.281528	T-kus 90° - redukovaný - C - 28-15-28mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	1,000	6,77	0,00	6,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC41.422842	T-kus 90° - redukovaný - C - 42-28-42mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	1,000	13,96	0,00	13,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC42.4212	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 42-Rp1/2-42mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	4,000	15,23	0,00	60,92	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	IVC42.5434	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 54-Rp3/4-54mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	10,000	17,77	0,00	177,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC42.4234	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 42-Rp3/4-42mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	4,000	16,93	0,00	67,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC42.2812	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 28-Rp1/2-28mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	1,000	7,62	0,00	7,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC42.5412	T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 54-Rp1/2-54mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	5,000	17,77	0,00	88,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC40.28	T-kus 90° - jednoznačný - C - 28mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	1,000	6,77	0,00	6,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC80.2810	Prechodka - s vnútorným závitom - C - 28mm-Rp1, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	4,000	7,62	0,00	30,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC80.5420	Prechodka - s vnútorným závitom - C - 54mm-Rp2, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	8,000	16,93	0,00	135,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC81.2810	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R1, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	11,000	7,62	0,00	83,82	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC81.3510	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 35mm-R1, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	4,000	12,27	0,00	49,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC81.3514	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 35mm-R5/4, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	2,000	10,16	0,00	20,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC81.1512	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 15mm-R1/2, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	12,000	4,65	0,00	55,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC81.4216	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 42mm-R6/4, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	30,000	10,16	0,00	304,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC81.5420	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 54mm-R2, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	20,000	16,93	0,00	338,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	IVC81.2834	Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R3/4, obchodný názov a typ uvedie uchádzač IVAR	ks	8,000	8,46	0,00	67,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC733011999	Montáž potrubia	%	10,840	78,07	0,00	846,28	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			16 396,71	0,00	16 396,71		0,000	0,000
		Práce PSV			56 508,39	809,04	57 317,43		0,240	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230050001.S	Montáž uloženia - priskrutkovaním do DN 25	kg	7,000	2,11	0,00	14,77	0,000	0,000	0,000
923/M23	230050002.S	Montáž uloženia - priskrutkovaním do DN 50	kg	3,000	4,23	0,00	12,69	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S40	4239203100	Tyč závesná pre stropné závesy dĺ=400 D 10 mm	ks	58,000	0,00	0,84	48,72	0,000	0,020	0,000
P/PE	286710007000	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 11-15 mm, DN potrubia 1/4, M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	2,000	0,00	0,67	1,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710007300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4, M8, EPDM izolant	ks	22,000	0,00	0,84	18,48	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710007400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1, M8, EPDM izolant	ks	4,000	0,00	1,27	5,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710007500.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2, M8, EPDM izolant	ks	8,000	0,00	1,70	13,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710007600.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	ks	22,000	0,00	2,37	52,14	0,000	0,000	0,000
923/M23	230120011.S	Odmasťovanie potrubia DN 10	m	5,000	0,84	0,00	4,20	0,000	0,000	0,000
923/M23	230120014.S	Odmasťovanie potrubia DN 25	m	43,000	0,84	0,00	36,12	0,000	0,000	0,000
923/M23	230120015.S	Odmasťovanie potrubia DN 32	m	9,000	0,84	0,00	7,56	0,000	0,000	0,000
923/M23	230120016.S	Odmasťovanie potrubia DN 40	m	15,000	0,84	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
923/M23	230120017.S	Odmasťovanie potrubia DN 50	m	45,000	0,84	0,00	37,80	0,000	0,000	0,000
923/M23	230120041.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	57,000	0,84	0,00	47,88	0,000	0,000	0,000
923/M23	230120042.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	15,000	0,84	0,00	12,60	0,000	0,000	0,000
923/M23	230120043.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	45,000	0,84	0,00	37,80	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			224,02	139,36	363,38		0,020	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
950/C 1	950203001.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	8,46	0,00	25,38	0,000	0,000	0,000
950/C 1	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	3,000	105,78	0,00	317,34	0,000	0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			342,72	0,00	342,72		0,000	0,000
		Montážne práce			566,74	139,36	706,10		0,020	0,000
		HZS								
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.5 - SO 01 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	7001506	Obhliadka pred uvedením do prevádzky	ks	1,000	67,70	0,00	67,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	7547828	Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady 1 vyk. okruh (0,8 hod)	ks	1,000	0,00	67,70	67,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	7547831	Uvedenie do prevádzky Vitotron 100	ks	1,000	0,00	211,57	211,57	0,000	0,000	0,000
P/PE	7547867	Uvedenie do prevádzky Vitotronic 200-H typ HK1B (2 hod)	ks	1,000	0,00	169,26	169,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	7776946	Uvedenie do prevádzky Energycal AW PRO jednostupňové (10 hod)	ks	1,000	846,29	0,00	846,29	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS0101	Vykurovací skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	hod	48,000	16,93	0,00	812,64	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			1 726,63	448,53	2 175,16		0,000	0,000
		HZS			1 726,63	448,53	2 175,16		0,000	0,000
		Celkom v EUR			58 801,76	1 396,93	60 198,69		0,260	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 7. 2025

Odberateľ: Obec Margecany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327

DIČ: 2020006395

A					B		
	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	10 963,46	0,00	10 963,46	8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			10 963,46	12	Spolu	0,00
C					D		
	VRN					VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	10 963,46
					22	DPH 23% z 10 963,46	2 521,60
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	13 485,06
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 4. 7. 2025

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce PSV						
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	10 963,46	0,00	10 963,46	0,0000	0,0000	
Práce PSV	10 963,46	0,00	10 963,46	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	10 963,46	0,00	10 963,46	0,0000	0,0000	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Odberateľ: Obec Margecany						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov						Dátum: 4. 7. 2025				
Zákazka Denný stacionár Margecany										
Objekt Objekt E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/R 0	1.1	Lokálna rekuperačná jednotka s rovnotlakovou prevádzkou (prívod aj odvod vzduchu), V: 177 m3/h, ELI: 230V/91W (vrátane miniohrevu). Príslušenstvo: diaľkové ovládanie (súčasť zariadenia), obchodný názov a typ uvedie uchádzač PRANA 200C RS51 Premium	ks	5,000	798,68	0,00	3 993,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	1.2	Potrubný odsávací ventilátor O 125 mm, V:300 m3/h, ELI: 230V/1,2kW, Príslušenstvo : Regulátor otáčok, Spätná klapka O 125, obchodný názov a typ uvedie uchádzač RVK 125E2-L síleo +regulátor REE 1	ks	1,000	148,83	0,00	148,83	0,000	0,000	0,000
R/RE	1.3	Výfukový kus so sitom, Koleno 135° + koncový kus 125/45°	ks	1,000	24,12	0,00	24,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	1.4	Tlmič hluku kruhový THR-125/900	ks	1,000	41,66	0,00	41,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	1.6	Odvodná potrubná výstka jednoradová, pozinkované prevedenie, 325x75 mm vrátane regulácie, obchodný názov a typ uvedie uchádzač NOVA-C-1325x75-R1-V-ZN	ks	3,000	19,65	0,00	58,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	M001	VZT kruhové SPIRO potrubie do priemeru O125mm vrátane 30% tvaroviek	bm	15,000	9,25	0,00	138,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	M002	Tepelná izolácia VZT SPIRO potrubia - kaučuková samolepiaca s AL fóliou hr. 15mm	m2	4,000	12,53	0,00	50,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	769_1	Montážne práce pre zar.č. 1 –Vetrание s rekuperačiou vybraných miestností	eur	1,000	1 481,01	0,00	1 481,01	0,000	0,000	0,000
R/RE	2.1	Stropný radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom, prevedenie zapustené do zníženého stropu, V: 90 m3/h, ELI: 230V/30W. Ovládanie: rieši ELI, obchodný názov a typ uvedie uchádzač QX 100 T	ks	13,000	60,94	0,00	792,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	2.2	Pretlaková žalúziová klapka plastová O 125 mm	ks	2,000	6,77	0,00	13,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	2.3	Pretlaková žalúziová klapka O 100 mm	ks	6,000	5,08	0,00	30,48	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	2.4	VZT kruhové SPIRO potrubie do priemeru Ø125mm vrátane 30% tvaroviek	bm	9,000	9,25	0,00	83,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	2.5	VZT kruhové SPIRO potrubie do priemeru Ø100mm vrátane 30% tvaroviek	bm	20,000	7,67	0,00	153,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	2.6	Tepelná izolácia VZT SPIRO potrubia - kaučuková samolepiaca s AL fóliou hr. 10mm	m2	6,000	10,43	0,00	62,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	769_2	Montážne práce pre zar.č. 2 – Odvetranie sociálnych zariadení	eur	1,000	457,00	0,00	457,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	3.1	Vonkajšia kondenzačná jednotka, Qch: 7,0kW, Qv: 7,3kW, ELI: 230V/2,6kW, obchodný názov a typ uvedie uchádzač Airwell HDLA 070	ks	1,000	778,42	0,00	778,42	0,000	0,000	0,000
R/RE	3.1a	Podstavec pod vonkajšiu jednotku	ks	1,000	42,31	0,00	42,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	3.2	Vnútna nástenná jednotka vrátane diaľkového ovládača, Qch: 7,0kW, Qv: 7,3kW, obchodný názov a typ uvedie uchádzač Airwell HDLA 070	ks	1,000	293,23	0,00	293,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	3.3	Cu potrubie vrátane izolácie, chladiva a elektro prepojenia dimenzia 3/8 + 5/8	bm	4,000	12,69	0,00	50,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	769_3	Montážne práce pre zar.č. 3 – Klimatizácia spoločenskej miestnosti	eur	1,000	380,83	0,00	380,83	0,000	0,000	0,000
R/RE	4.1	Odsávací potrubný ventilátor Ø 250 mm, V: 1500 m3/h, ELI: 230V/0,2kW, obchodný názov a typ uvedie uchádzač EM 250 EC 01	ks	1,000	372,45	0,00	372,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	4.1a	Príslušenstvo _ regulátor otáčok C5 0,5 MTP 20	ks	1,000	43,16	0,00	43,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	4.1b	Príslušenstvo _ spätná klapka RSK 250	ks	1,000	31,31	0,00	31,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	4.2	Výfukový kus so sitom VKS 250/45°	ks	1,000	16,93	0,00	16,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	4.3	Tlmič hluku kruhový THR-250/900	ks	1,000	96,20	0,00	96,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	4.4	Odvodná potrubná výstka jednoradová, pozinkované prevedenie, 625x125 mm vrátane regulácie, obchodný názov a typ uvedie uchádzač NOVA-C-1-625x125-R1-V-ZN	ks	5,000	35,88	0,00	179,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	4.5	VZT kruhové SPIRO potrubie do priemeru Ø250mm vrátane 30% tvaroviek	bm	18,000	17,11	0,00	307,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	4.6	Tepelná izolácia VZT SPIRO potrubia - kaučuková samolepiaca s AL fóliou hr. 10mm	m2	6,000	10,43	0,00	62,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	769_4	Montážne práce pre zar.č. 4 – Odvetranie výdaja jedál	eur	1,000	440,07	0,00	440,07	0,000	0,000	0,000
R/RE	ost1	Montážny materiál	kpl	1,000	169,26	0,00	169,26	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.6 - SO 01 Vzduchotechnické zariadenia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	ost2	Doprava	kpl	1,000	169,26	0,00	169,26	0,000	0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			10 963,46	0,00	10 963,46		0,000	0,000
		Práce PSV			10 963,46	0,00	10 963,46		0,000	0,000
		Celkom v EUR			10 963,46	0,00	10 963,46		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 7. 2025

Odberateľ: Obec Margecany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327

DIČ: 2020006395

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	0,00	
2	PSV				8		
3	MONT	18 628,49	3 532,17	22 160,66	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			22 160,66	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	22 160,66
					22	DPH 23% z 22 160,66	5 096,95
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	27 257,61
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 4. 7. 2025

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	18 628,49	3 532,17	22 160,66	0,0000	4,6500	
Montážne práce	18 628,49	3 532,17	22 160,66	0,0000	4,6500	
Celkom v EUR	18 628,49	3 532,17	22 160,66	0,0000	4,6500	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Odberteľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Zákazka Denný stacionár Margecany

Dátum: 4. 7. 2025

Objekt Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
P/PE	35441.2	Vodic AlMgSi o 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	m	152,000	0,00	1,32	200,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	35441.3	Podpera vedenia PV 21	ks	152,000	0,00	1,21	183,92	0,000	0,000	0,000
P/PE	35441.4	Podložka plastová s lepiacim pásikom pod podperu vedenia PV	ks	152,000	0,00	1,76	267,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	35441.6	Svorka krizova SK	ks	6,000	0,00	0,96	5,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	35441.7	Svorka pripojovacia SP1	ks	1,000	0,00	1,07	1,07	0,000	0,000	0,000
P/PE	35441.8	Svorka okapova SO	ks	6,000	0,00	1,54	9,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	273742	Držiak vedenia s prichytkou do zateplenia cca 130mm	ks	54,000	2,20	0,00	118,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	450000	Svorka skúšobná T-O (A) Rd7-10/16 ZDC pre zavádzaciu tyč	ks	6,000	1,98	0,00	11,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	480018	Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná	ks	6,000	19,81	0,00	118,86	0,000	0,000	0,000
P/PE	101000	Zachytávacia tyč Al 1000mm/o 10mm	ks	4,000	0,00	13,20	52,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	102075	Betónový podstavec 8,5kg	ks	4,000	0,00	11,55	46,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	102060	Podložka pod betónový podstavec 8,5kg	ks	4,000	0,00	4,40	17,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	103220	Zachytávacia tyč AlMgSi 2000mm so zúžením 1000mm	ks	6,000	0,00	19,81	118,86	0,000	0,000	0,000
P/PE	102010	Betónový podstavec 17kg	ks	6,000	0,00	18,71	112,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	102050	Podložka pod betónový podstavec 17kg	ks	6,000	0,00	8,80	52,80	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	392050	Svorka S-MV Rd 8-10/16 6H FeZn pre zachytávaciu tyč	ks	10,000	3,63	0,00	36,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	35441.10	Štítok označovací StSt na zvody	ks	6,000	0,00	0,88	5,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	921AN	Tabuľka POZOR. Pri búrke je zakázané zdrž. sa pri zvode do vzdial. 3m	ks	6,000	4,95	0,00	29,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	390050	Svorka S-MV Rd 8-10 6H FeZn	ks	42,000	2,75	0,00	115,50	0,000	0,000	0,000
S/S30	354410006200	Bernard svorka ZSA16	ks	9,000	0,00	0,77	6,93	0,000	0,000	0,000
P/PE	3549040A91	Pasik Cu	ks	9,000	0,00	0,99	8,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	921AN36127	Svorka ZS4 na potrubie TÚV	ks	6,000	0,99	0,00	5,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	34561	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP šedá EPS 3 XX, 104x40x60 mm	ks	3,000	8,80	0,00	26,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	34561.1	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, 126x50x60 mm	ks	1,000	13,20	0,00	13,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	34541	Krabica KO100E pre EPS3	ks	3,000	3,63	0,00	10,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	34541.1	Krabica KO125E pre EPS2	ks	1,000	5,83	0,00	5,83	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	32,000	0,75	0,00	24,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111.1	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	25,000	0,80	0,00	20,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111.2	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	510,000	0,80	0,00	408,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111.3	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	400,000	1,25	0,00	500,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111.4	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	70,000	1,25	0,00	87,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111.5	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	27,000	1,94	0,00	52,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111.6	Kabel CYKY-J 5x4	m	30,000	3,05	0,00	91,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111.7	Kabel CYKY-J 5x6	m	9,000	4,47	0,00	40,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111.8	Kabel CYKY-J 5x10	m	5,000	7,44	0,00	37,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	34161	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 P60 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	16,000	1,98	0,00	31,68	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	34111.10	Vodic CY 6 z/ž	m	26,000	0,96	0,00	24,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	34111.11	Vodic CY 16 z/ž	m	12,000	2,42	0,00	29,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	34532	Spínač jednopólový IP20	ks	12,000	4,02	0,00	48,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	34532.1	Spínač sériový IP20	ks	10,000	5,29	0,00	52,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	34532.2	Spínač rad.1 jednopólový zapustený IP44	ks	1,000	4,85	0,00	4,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	34532.3	Sporáková prípojka 400V, 16A zapustená	ks	2,000	24,20	0,00	48,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	34532.4	Tlačidlo zapustené CENTRAL-STOP 230V, 2A - požiar	ks	1,000	34,11	0,00	34,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	34532.5	Zásuvka 1-nás., IP20	ks	106,000	3,69	0,00	391,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	34551	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44	ks	8,000	5,06	0,00	40,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	34532.6	Dvojrámček	ks	12,000	1,25	0,00	15,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	34532.7	Trojrámček	ks	26,000	1,87	0,00	48,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	34571	Rúrka el-inšt plastová do 20	m	40,000	0,31	0,00	12,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	34571.1	Rúrka el-inšt plastová ohybná ÚV-stabilná LPE-1 20/14 čierna	m	30,000	0,32	0,00	9,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	34571.2	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40	m	60,000	1,93	0,00	115,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	ks	4,000	5,18	0,00	20,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	345600K030	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	ks	140,000	0,19	0,00	26,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	345608K040	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná	ks	117,000	3,08	0,00	360,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	3483M	Sv. LED prisadené panelové 25W, IP20	ks	17,000	20,91	0,00	355,47	0,000	0,000	0,000
R/RE	3483M.1	Sv. LED prisadené panelové 30W, IP20	ks	21,000	26,40	0,00	554,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	3483M.2	Sv. LED prisadené panelové 35W, IP20	ks	14,000	35,21	0,00	492,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	3483M.3	Sv. LED prisadené líniové 50W, IP20	ks	5,000	60,51	0,00	302,55	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	3483M.4	Sv. LED prisadené 18W, IP20 - B	ks	5,000	18,71	0,00	93,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	3483M.5	Sv. LED prisadené 18W, IP44 - C	ks	2,000	22,01	0,00	44,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	3483M.6	Sv. LED 12W, IP44 so snímačom PIR - D	ks	8,000	29,70	0,00	237,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	3483M.7	Sv. LED 18W, IP44 so snímačom PIR - E	ks	25,000	31,91	0,00	797,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	3483M.8	Svietidlo LED núdzové únikové 2W	ks	7,000	28,60	0,00	200,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	921AN.2	Snímač teploty/vlhkosti - temperovanie vpústi na streche	ks	1,000	418,06	0,00	418,06	0,000	0,000	0,000
P/PE	35711	Rozvodnica RE vč. výzbroje - viď v.č.8	ks	1,000	0,00	275,04	275,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	35711.1	Rozvádzač pilorový SPP vč. výzbroje - viď v.č.8	ks	1,000	0,00	242,04	242,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	35711.2	Rozvodnica HR vč. výzbroje - viď v.č.8	ks	1,000	0,00	1 320,21	1 320,21	0,000	0,000	0,000
P/PE	35711.3	Rozvodnica R2 vč. výzbroje - viď v.č.9	ks	1,000	0,00	605,09	605,09	0,000	0,000	0,000
R/RE	K001	Stratné z metr. materiálu	%	64,119	0,78	0,00	50,01	0,000	0,000	0,000
R/RE	M003	Podružný materiál	%	114,145	2,34	0,00	267,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	210010011S	Trubka ohybna PVC p.o. 0 20mm	m	70,000	1,60	0,00	112,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210010080S	Trubka ochranna z HDPE 40mm v.u.	m	60,000	1,57	0,00	94,20	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	ks	140,000	1,86	0,00	260,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	ks	117,000	10,85	0,00	1 269,45	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010351	Krubicova rozvodka 6455-11do 4mm2	ks	4,000	15,84	0,00	63,36	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	85,000	1,38	0,00	117,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	210100002S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	15,000	2,05	0,00	30,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	210100003S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	ks	10,000	2,68	0,00	26,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	210100004S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	ks	8,000	3,62	0,00	28,96	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
921/M21	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	ks	12,000	3,00	0,00	36,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210110043S	Spinac pod omietku sériový	ks	10,000	3,92	0,00	39,20	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	ks	106,000	6,65	0,00	704,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	210111021S	Zasuvka 10/16A, 250V, IP44 p.o.	ks	8,000	7,77	0,00	62,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	210110082S	Sporakova prípojka zapustená	ks	2,000	8,13	0,00	16,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	210203041S	Sv. prisadené LED 12-35W	ks	97,000	16,61	0,00	1 611,17	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201500S	Sv. nudzove nástenné 2W núdzový režim, IP20	ks	7,000	7,55	0,00	52,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	210193003S	Osadenie pilierovej skrine SPP, RE	ks	2,000	38,59	0,00	77,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	210193072S	Montaz zapustenej rozvodnice do 46 modulov	ks	2,000	22,22	0,00	44,44	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220800	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	m	152,000	2,81	0,00	427,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220030S	Svorka ekvipotencialna EPS3 (KO100)	ks	3,000	20,91	0,00	62,73	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220031S	Svorka ekvipotencialna EPS2 (KO125)	ks	1,000	25,44	0,00	25,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220040S	Svorka na potrubie - Barnard s pasikom, ZS4	ks	15,000	6,19	0,00	92,85	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220050	Oznacovací a výstražný štítok zvodu	ks	12,000	1,12	0,00	13,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220101S	Podpera vedenia PV21	ks	152,000	1,57	0,00	238,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220107S	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	54,000	4,20	0,00	226,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220204S	Zachytávacia tyč bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	10,000	9,02	0,00	90,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220210S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči	ks	10,000	10,78	0,00	107,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220240S	Svorka k zachytávacej tyči SJ	ks	10,000	3,60	0,00	36,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220241S	Svorka križová SK	ks	6,000	3,60	0,00	21,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220243S	Svorka spojovacia SS	ks	42,000	2,52	0,00	105,84	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	210220245S	Svorka pripojovacia SP	ks	1,000	2,52	0,00	2,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220246S	Svorka okapová SO	ks	6,000	3,60	0,00	21,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220247S	Svorka skúšobná SZ	ks	6,000	3,60	0,00	21,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220260S	Zavádzacia tyč	ks	6,000	15,30	0,00	91,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	210452200S	Montáž snímača pre vykurovacie káble na streche	ks	1,000	19,70	0,00	19,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800220S	Kabel CYKY 2x1,5 p.o.	m	32,000	0,80	0,00	25,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800226S	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	m	535,000	0,88	0,00	470,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800227S	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	400,000	0,95	0,00	380,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800238S	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	m	70,000	0,95	0,00	66,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800239S	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	m	27,000	1,10	0,00	29,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800240S	Kabel CYKY 5x4 p.o.	m	30,000	1,34	0,00	40,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800241S	Kabel CYKY 5x6 p.o.	m	9,000	1,68	0,00	15,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800242S	Kabel CYKY 5x10 p.o.	m	5,000	2,12	0,00	10,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	ks	30,000	2,53	0,00	75,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	ks	10,000	3,85	0,00	38,50	0,000	0,000	0,000
13/B 1	976044211	Vybúranie betón. stropu prierezu do 0,03 m2	ks	2,000	7,77	0,00	15,54	0,000	0,000	0,148
13/B 1	973031324	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	ks	257,000	6,76	0,00	1 737,32	0,000	0,000	3,855
13/B 1	974032121	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 3 cm š. 3 cm	m	650,000	1,33	0,00	864,50	0,000	0,000	0,650
R/RE	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	16,000	21,71	0,00	347,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	20,000	28,56	0,00	571,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	171,413	4,69	0,00	803,93	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.7 - SO 01 Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			18 628,49	3 532,17	22 160,66		0,000	4,650
		Montážne práce			18 628,49	3 532,17	22 160,66		0,000	4,650
		Celkom v EUR			18 628,49	3 532,17	22 160,66		0,000	4,650

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany						
Objekt Objekt E1.8 - SO 01 Slaboprúdové rozvody				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	4. 7. 2025	
Odberteľ: Obec Margecany						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov						
IČO: 36452327			DIČ: 2020006395			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV				7 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV				8	
3	MONT	29 715,65	0,00	29 715,65	9 Kompletačná činnosť 0,00	
4	OST				10 HZS	
5	VN				11	
6	Spolu			29 715,65	12 Spolu 0,00	
C	VRN				D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14					19	
15					20 Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 6,10,20	29 715,65
					22 DPH 23% z 29 715,65	6 834,60
					23 DPH 0% z 0,00	0,00
					24 Spolu v EUR	36 550,25
F						
Odberteľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 4. 7. 2025

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.8 - SO 01 Slaboprúdové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Montážne práce						
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZ	29 715,65	0,00	29 715,65	0,0000	0,0000	
Montážne práce	29 715,65	0,00	29 715,65	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	29 715,65	0,00	29 715,65	0,0000	0,0000	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.8 - SO 01 Slaboprúdové rozvody

Odberteľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Zákazka Denný stacionár Margecany

Dátum: 4. 7. 2025

Objekt Objekt E1.8 - SO 01 Slaboprúdové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
R/RE	M004	Zemná dátová prípojka – materiál: skriňa, MT, spojky	kpl	1,000	270,81	0,00	270,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	K005	Montáž zemnej dátovej prípojky – doprava, výkop, uloženie, zásyp, osadenie skrine	kpl	1,000	702,42	0,00	702,42	0,000	0,000	0,000
R/RE	M006	Mikrovlňná anténa	ks	1,000	110,02	0,00	110,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	K007	Montáž – Mikrovlňná anténa	ks	1,000	46,54	0,00	46,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	M008	Access point – norma AC, PoE, 1Gbit, stropný, obchodný názov a typ uvedie uchádzač TENDA	ks	7,000	177,72	0,00	1 244,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	K009	Montáž – Access point	ks	7,000	46,54	0,00	325,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	M010	Datové zásuvky AB cat.6A – 2xRJ45	ks	12,000	33,85	0,00	406,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	K011	Montáž - Datové zásuvky AB cat.6A	ks	12,000	12,69	0,00	152,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	M012	Kamerový systém	kpl	1,000	719,35	0,00	719,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	K013	Montáž – IP kamerového systému	kpl	1,000	355,44	0,00	355,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	M014	AV vrátnik	kpl	1,000	431,61	0,00	431,61	0,000	0,000	0,000
R/RE	K015	Montáž – AV vrátnik	kpl	1,000	228,50	0,00	228,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	M016	AV vrátnik – vnútorná jednotka	ks	1,000	211,57	0,00	211,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	K017	Montáž – AV vrátnik – vnútorná jednotka	ks	1,000	25,39	0,00	25,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	M018	Satelitné zásuvky	ks	10,000	17,77	0,00	177,70	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.8 - SO 01 Slaboprúdové rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	K019	Montáž – Satelitná zásuvka	ks	10,000	9,31	0,00	93,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	M020	Satelit + konzola	ks	1,000	177,72	0,00	177,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	K021	Montáž – Satelit + konzola	ks	1,000	110,02	0,00	110,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	M024	Audio receiver	ks	1,000	465,46	0,00	465,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	K025	Montáž – Audio receiver	ks	1,000	101,55	0,00	101,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	M026	Audio zásuvky	ks	4,000	27,09	0,00	108,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	K027	Montáž – Audio zásuvky	ks	4,000	10,16	0,00	40,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	M028	Reproduktory	ks	4,000	105,78	0,00	423,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	K029	Montáž – Reproduktory	ks	4,000	69,40	0,00	277,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	M030	Rack + výstroj – podľa PD	ks	1,000	4 586,89	0,00	4 586,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	K031	Kompletizácia rozvádzača RACK podľa PD, montáž, zapojenie, osvedčenie o typovej skúške	ks	1,000	3 262,44	0,00	3 262,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	M032	Optický FTTx DROP kábel, 4-vláknó, 9/125 1T4F, 3x2mm, G.657A2, 80N, biely, obchodný názov a typ uvedie uchádzač CORETEL	m	900,000	0,69	0,00	621,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	K033	Trasovanie a pevné uloženie kábla OPTIX ZW-NOTKSdp, Optický FTTx DROP kábel, 4-vláknó, 9/125 1T4F, 3x2mm, G.657A2, 80N, biely	m	900,000	1,01	0,00	909,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	M034	Optická zásuvka 2X SC-APC vo viacnásobnom rámečku	ks	20,000	14,39	0,00	287,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	K035	Montáž optickej zásuvky – 2x vlákno	ks	20,000	22,01	0,00	440,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	M036	Kábel STP(U/FTP) cat.6A B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz, obchodný názov a typ uvedie uchádzač SOLARIX	m	2 100,000	0,77	0,00	1 617,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	K037	Trasovanie a pevné uloženie kábla SOLARIX kábel STP (U/FTP) cat.6A B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz	m	2 100,000	1,23	0,00	2 583,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	M038	Koaxiálny kábel typ RG-6 Cu/CuSn HFFR., LSZH, 6.9mm, Class A+, B2ca,s1a,d1,a1, obchodný názov a typ uvedie uchádzač EMOS	m	550,000	1,34	0,00	737,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	K039	Trasovanie a pevné uloženie kábla Koaxiálny kábel CAVEL SAT703ZH LSZH,(Dca, s2, d2, a1)	m	550,000	1,23	0,00	676,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	M040	Audio kábel LS07HF 2x1 bezhal.	m	60,000	1,29	0,00	77,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.8 - SO 01 Slaboprúdové rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	K041	Trasovanie a pevné uloženie kábla Audio kábel LS07HF 2x1 bezhal.	m	60,000	1,23	0,00	73,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	M042	Multichránička 40/34 + 5x 10/8mm, obchodný názov a typ uvedie uchádzač DURALINE	m	30,000	3,03	0,00	90,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	K043	Trasovanie a pevné uloženie DuraPack, Multichránička 40/34 + 5x 10/8mm	m	30,000	1,23	0,00	36,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	M044	Montážna pena protipožiarna	ks	10,000	15,79	0,00	157,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	K045	Realizácia požiarnych upchávok pre káblové prestupy	ks	20,000	12,69	0,00	253,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	M046	Kotviaci materiál (set)	kpl	1,000	203,11	0,00	203,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	K047	Realizácia kotvenia podporných a pomocných konštrukcií	kpl	1,000	211,57	0,00	211,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	K048	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 50 mm	m	500,000	4,19	0,00	2 095,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	K049	Vykruženie, jadrové vyvrtanie otvoru v kamennom, betónovom, tehlovom murive na káblový prestup do D110 (100-1000mm)	cm	300,000	3,38	0,00	1 014,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	M050	El.sadra 30kg/bal	ks	10,000	15,49	0,00	154,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	K051	Doprava materiálu a pracovníkov	kpl	20,000	15,23	0,00	304,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	K053	Merania, skúšky a vypracovanie správ vrátane protokolov podľa prísl. Predpisov + realizačný projekt	kpl	1,000	2 115,72	0,00	2 115,72	0,000	0,000	0,000
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			29 715,65	0,00	29 715,65		0,000	0,000
		Montážne práce			29 715,65	0,00	29 715,65		0,000	0,000
		Celkom v EUR			29 715,65	0,00	29 715,65		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany						
Objekt Objekt E1.13 - SO 01 Fotovoltaika				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	4. 7. 2025	
Odberateľ: Obec Margecany						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov						
IČO: 36452327			DIČ: 2020006395			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV				7 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV				8	
3	MONT	9 310,25	813,83	10 124,08	9 Kompletačná činnosť 0,00	
4	OST				10 HZS	
5	VN				11	
6	Spolu			10 124,08	12 Spolu 0,00	
C	VRN				D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14					19	
15					20 Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 6,10,20	10 124,08
					22 DPH 23% z 10 124,08	2 328,54
					23 DPH 0% z 0,00	0,00
					24 Spolu v EUR	12 452,62
F						
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 4. 7. 2025

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.13 - SO 01 Fotovoltaika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	9 310,25	813,83	10 124,08	0,0100	0,0000	
Montážne práce	9 310,25	813,83	10 124,08	0,0100	0,0000	
Celkom v EUR	9 310,25	813,83	10 124,08	0,0100	0,0000	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.13 - SO 01 Fotovoltaika

Odberateľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Zákazka Denný stacionár Margecany

Dátum: 4. 7. 2025

Objekt Objekt E1.13 - SO 01 Fotovoltaika

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	00002	Striedac trojfázový 10kW, obchodný názov a typ uvedie uchádzač GoodWe 10KN-ET	1	1,000	1 447,16	0,00	1 447,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	00001	SmartMeter, obchodný názov a typ uvedie uchádzač GoodWe 3ph GM3000	1	1,000	111,71	0,00	111,71	0,000	0,000	0,000
R/RE	00005	Fotovoltaické panely (550Wp), obchodný názov a typ uvedie uchádzač JA Solar JAM72D30 MB	1	20,000	111,71	0,00	2 234,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	00003	Optimizér (600W-P), obchodný názov a typ uvedie uchádzač TIGO TS4-A-O MC4	1	20,000	47,39	0,00	947,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	00006	Fotovoltická ochrana siete, obchodný názov a typ uvedie uchádzač GoodWE	1	1,000	296,20	0,00	296,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	345810001402.S	HLpro Krajný úchyt (35mm) pre panely	ks	16,000	0,67	0,00	10,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	345810001405.S	Hliníkovo-ocelová konštrukcia - plochá strecha JUH, 15°	ks	24,000	43,16	0,00	1 035,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	345810001403.S	HLpro Stredový úchyt panelu 24,3×36 univerzálny	ks	32,000	0,67	0,00	21,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	345810001404.S	HLpro Skrutky M8x30 (pozink)	ks	200,000	0,30	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	593210000100.S	Betónový obrubník záhradný 50x20x5 cm, sivý	ks	72,000	0,00	2,37	170,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	345810001400.S	Koncovka MCU4, kladný,záporný pól	ks	8,000	2,45	0,00	19,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	357140008230.S	Rozvodnicová skrina plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 18, modulov celkom 36, PE+N, IP65	ks	2,000	0,00	44,85	89,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	345290012500.S	Odpínac valcových poistiek 2P, 25A, veľkosť 10x38	ks	3,000	6,77	0,00	20,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220042400.S	Istic 3P, 20 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	2,000	9,31	0,00	18,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	345210003900.S	Poistka valcová 10X38 20A 1000V gPV	ks	6,000	3,85	0,00	23,10	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.13 - SO 01 Fotovoltaika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	358240001700	Zvodic prepätia DC kombinovaný T1+T2 2P, 16kA, Iimp= 12,5kA/pól, 2 moduly,600-1000V DC	ks	2,000	75,32	0,00	150,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	358240003400.S	Zvodic prepätia kombinovaný 4P, 32kA, Iimp= 12,5kA/pól, 4 moduly	ks	1,000	105,78	0,00	105,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	358230028400.S	Prúdový chránič 4P, 40 A, 100 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	41,47	0,00	41,47	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220000200.S	Istic 1P, 6 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	4,000	3,30	0,00	13,20	0,000	0,000	0,000
S/S30	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	7,000	0,00	0,51	3,57	0,000	0,000	0,000
S/S30	341110011400.S	Vodic solárny modrý,cervený CYA 6 mm2	m	50,000	0,00	1,12	56,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110011401.S	Vodic medený CYA 6 ZŽ mm2	m	50,000	0,93	0,00	46,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110011402.S	Vodic medený CYA 16 ZŽ mm2	m	20,000	1,90	0,00	38,00	0,000	0,000	0,000
S/S30	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	15,000	0,00	2,97	44,55	0,000	0,005	0,000
R/RE	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	15,000	0,95	0,00	14,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	345750064300.S	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	10,000	1,69	0,00	16,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110012100.S	Vodic medený H07V-U 2,5 mm2	m	2,000	0,37	0,00	0,74	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130073100.S	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná DN 40,ÚV stabilná	m	20,000	0,00	1,10	22,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	999000000100.S	Ostatný podružný materiál	eur	198,000	3,30	0,00	653,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010111.S	Lišta elektroinštalacná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	2,06	0,00	20,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010110.S	Lišta elektroinštalacná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	0,92	0,00	13,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	210010575.S	Rúrka ohybná elektroinštalacná UV stabilná bezhalogenová, D 42 uložená pevne	m	20,000	1,90	0,00	38,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501313.S	Montáž akumulátorového striedaca pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 15 kWp	ks	1,000	334,28	0,00	334,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	20,000	16,93	0,00	338,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501104.S	Montáž FV konštrukcie so záťažou	ks	24,000	33,01	0,00	792,24	0,000	0,000	0,000
921/M21	210271001.S	Obojstranné protipožiarne utesnenie priechodky do 40 mm	ks	5,000	2,63	0,00	13,15	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.13 - SO 01 Fotovoltaika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	449410002600.S	Protipožiarny akrylátový tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarné tesnenie škár a prestupov	ks	3,000	0,00	12,69	38,07	0,000	0,000	0,000
R/RE	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	km	300,000	1,44	0,00	432,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	001000011.S	Inžinierska činnosť, oživenie a spustenie	eur	1,000	0,00	169,26	169,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízia	eur	1,000	0,00	220,04	220,04	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			9 310,25	813,83	10 124,08		0,010	0,000
		Montážne práce			9 310,25	813,83	10 124,08		0,010	0,000
		Celkom v EUR			9 310,25	813,83	10 124,08		0,010	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.1B - SO 02 Terénne úpravy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 7. 2025

Odberateľ: Obec Margecany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327

DIČ: 2020006395

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	135,20	0,00	135,20	7		0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			135,20	12	Spolu	0,00
C					D		
VRN							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	135,20
					22	DPH 23% z	135,20
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	166,30
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 4. 7. 2025

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.1B - SO 02 Terénne úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	135,20	0,00	135,20	0,0000	0,0000	
Práce HSV	135,20	0,00	135,20	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	135,20	0,00	135,20	0,0000	0,0000	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1B - SO 02 Terénne úpravy

Odberteľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 4. 7. 2025

Zákazka Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.1B - SO 02 Terénne úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	20,000	1,06	0,00	21,20	0,000	0,000	0,000
1/A 2	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 od 1000 do 10000m3	m3	50,000	2,28	0,00	114,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			135,20	0,00	135,20		0,000	0,000
		Práce HSV			135,20	0,00	135,20		0,000	0,000
		Celkom v EUR			135,20	0,00	135,20		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 7. 2025

Odberateľ: Obec Margecany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327

DIČ: 2020006395

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	126 535,42	29 892,88	156 428,30	7	Ostatné náklady		0,00
2	PSV	728,69	548,49	1 277,18	8			
3	MONT				9	Kompletačná činnosť		0,00
4	OST				10	HZS		
5	VN				11			
6	Spolu			157 705,48	12	Spolu		0,00
C					D			
VRN					VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E			
					Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20		157 705,48
					22	DPH 23% z 157 705,48		36 272,26
					23	DPH 0% z 0,00		0,00
					24	Spolu v EUR		193 977,74
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Margecany				Spracoval:		
Projektant:				Ks:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				Dátum: 4. 7. 2025		
Stavba Denný stacionár Margecany						
Objekt Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	28 304,78	195,47	28 500,25	4,2700	0,0000	
ZÁKLADY	1 300,70	184,88	1 485,58	40,6300	0,0000	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	70 162,87	16 724,36	86 887,23	485,3100	0,0000	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	971,59	579,04	1 550,63	43,1200	0,0000	
SPEVNENÉ PLOCHY	18 652,12	1 589,48	20 241,60	331,5100	0,0000	
POTRUBNÉ ROZVODY	101,45	1 463,95	1 565,40	0,3500	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 247,43	9 155,70	13 403,13	68,7800	0,0000	
PRESUNY HMÔT	2 794,48	0,00	2 794,48	0,0000	0,0000	
Práce HSV	126 535,42	29 892,88	156 428,30	973,9700	0,0000	
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	728,69	548,49	1 277,18	0,0000	0,0000	
Práce PSV	728,69	548,49	1 277,18	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	127 264,11	30 441,37	157 705,48	973,9700	0,0000	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Odberteľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 4. 7. 2025

Zákazka Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201402.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	171,866	1,90	0,00	326,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122401102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 5 nad 100 do 1000 m3	m3	411,000	15,57	0,00	6 399,27	0,008	3,387	0,000
1/A 1	132301201	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 4, do 100 m3	m3	84,850	40,45	0,00	3 432,18	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132301209	Příplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 4 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	84,850	3,04	0,00	257,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	162501232.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	580,700	5,81	0,00	3 373,87	0,000	0,000	0,000
R/RE	162501233.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 807,000	0,59	0,00	3 426,13	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	580,700	2,16	0,00	1 254,31	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	580,700	2,36	0,00	1 370,45	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132401201	Výkop ryhy šírky 600 až 2000 mm v hornine triedy 5	m3	84,850	67,45	0,00	5 723,13	0,010	0,885	0,000
1/A 1	132401291	Příplatok za hĺbenie rýh šírka do 0,6 do 2 m do 100 m3 v hornine triedy 5	m3	84,850	8,96	0,00	760,26	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,123	27,29	0,00	194,39	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Příplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	3,562	7,93	0,00	28,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,500	43,23	0,00	194,54	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201109.S	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,250	5,81	0,00	13,07	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	341,566	1,55	0,00	529,43	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	183,489	3,68	0,00	675,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,930	16,14	0,00	111,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	12,474	0,00	15,67	195,47	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	519,830	0,45	0,00	233,92	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			28 304,78	195,47	28 500,25		4,270	0,000
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752125.S	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 100,s obsypom štrkom do 0,15m3/m	m	119,400	6,30	0,00	752,22	0,247	29,466	0,000
271/A 1	212752127.S	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 160,s obsypom štrkopieskom 0,15m3/m	m	44,300	9,85	0,00	436,36	0,252	11,161	0,000
2/A 1	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	186,860	0,60	0,00	112,12	0,000	0,006	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	190,597	0,00	0,97	184,88	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			1 300,70	184,88	1 485,58		40,630	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	189,339	98,37	0,00	18 625,28	2,240	424,038	0,000
15/A 4	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	641,302	26,03	0,00	16 693,09	0,003	2,001	0,000
15/A 4	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	641,302	11,77	0,00	7 548,12	0,000	0,000	0,000
15/A 4	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,612	1 793,53	0,00	6 478,23	1,013	3,659	0,000
15/A 4	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,789	1 793,53	0,00	6 795,69	1,013	3,839	0,000
15/A 4	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	4,733	1 650,79	0,00	7 813,19	1,152	5,450	0,000
15/A 4	327501111.S	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy	m3	22,029	39,16	0,00	862,66	2,088	45,986	0,000
15/A 4	327591111.S	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov za oporami vrátane zhutnenia z ílu	m3	8,430	21,81	0,00	183,86	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	18,917	34,52	0,00	653,01	0,000	0,000	0,000
15/A 4	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	119,400	37,77	0,00	4 509,74	0,003	0,339	0,000
P/PE	553550001700.Spp	Zábradlie s výplňou z vodorovných oceľových rúrok dn 50, výšky 1,05m	m	119,400	0,00	140,07	16 724,36	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			70 162,87	16 724,36	86 887,23		485,310	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,310	31,13	0,00	71,91	1,891	4,368	0,000
221/A 1	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	192,410	2,07	0,00	398,29	0,162	31,155	0,000
271/A 1	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,465	106,55	0,00	369,20	2,184	7,569	0,000
321/A 1	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	92,440	1,43	0,00	132,19	0,000	0,026	0,000
P/PE	693110001800.S	Geotextília polypropylénová netkaná 1200 g/m2	m2	110,928	0,00	5,22	579,04	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			971,59	579,04	1 550,63		43,120	0,000
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY								
221/A 1	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	330,780	5,55	0,00	1 835,83	0,506	167,378	0,000
R/RE	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	92,440	7,68	0,00	709,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	92,440	7,24	0,00	669,27	0,000	0,000	0,000
221/A 1	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	92,440	5,28	0,00	488,08	0,386	35,705	0,000
221/A 1	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	330,780	4,39	0,00	1 452,12	0,280	92,599	0,000
221/A 1	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	96,610	5,66	0,00	546,81	0,371	35,823	0,000
R/RE	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	330,780	0,64	0,00	211,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	330,780	6,66	0,00	2 202,99	0,000	0,000	0,000
R/RE	577154431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 32 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	330,780	15,82	0,00	5 232,94	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	96,610	17,00	0,00	1 642,37	0,000	0,000	0,000
P/PE	592460007700.S	Dlažba betónová zámková x60 mm,	m2	98,542	0,00	16,13	1 589,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	92,440	20,01	0,00	1 849,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	LH40S	Hydro eko-dlažba hr. 8 cm - 40% vsak, obchodný názov a typ uvedie uchádzač PREMAC LINEO HYDRO	M2	94,289	19,20	0,00	1 810,35	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNEŇ PLOCHY			18 652,12	1 589,48	20 241,60		331,510	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	66,50	0,00	66,50	0,341	0,341	0,000
P/PE	592230002300.Spp	Uličný vpust betónový	kpl	1,000	0,00	1 268,88	1 268,88	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000	34,95	0,00	34,95	0,011	0,011	0,000
P/PE	552410003600.S	Mreža liatinová pre PVC vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	1,000	0,00	195,07	195,07	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			101,45	1 463,95	1 565,40		0,350	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	17,36	0,00	138,88	0,227	1,815	0,000
P/PE	404410000100.S	Výstražná značka, rozmer 630 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	6,000	0,00	21,59	129,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	404410178728.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 231x420 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	0,00	169,32	338,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	404490008400.S2	Stĺpik Zn, d 60 mm/3 bm, pre dopravné značky	ks	6,000	0,00	55,86	335,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	0,00	0,54	3,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	40,93	0,00	409,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	10,000	0,00	304,66	3 046,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	35,000	2,67	0,00	93,45	0,000	0,000	0,000
221/A 1	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	35,000	0,20	0,00	7,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	14,000	3,81	0,00	53,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	14,000	0,00	18,10	253,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	915912411.S	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	8,000	4,66	0,00	37,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	8,000	0,00	15,31	122,48	0,000	0,000	0,000
P/PE	404430000200.S	Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V	ks	8,000	0,00	2,25	18,00	0,000	0,000	0,000
221/A 1	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,660	8,85	0,00	713,84	0,200	16,129	0,000
P/PE	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	81,000	0,00	8,65	700,65	0,000	0,000	0,000
221/A 1	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	19,960	8,85	0,00	176,65	0,164	3,274	0,000
P/PE	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	20,000	0,00	3,44	68,80	0,000	0,000	0,000
221/A 1	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 600 mm	ks	2,000	303,85	0,00	607,70	5,963	11,926	0,000
221/A 1	919514110	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	39,500	47,35	0,00	1 870,33	0,902	35,634	0,000
P/PE	592220000540.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	ks	15,958	0,00	259,38	4 139,19	0,000	0,000	0,000
R/RE	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	4,66	0,00	46,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	14,000	4,23	0,00	59,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	966822411.S	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	8,000	4,23	0,00	33,84	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 247,43	9 155,70	13 403,13		68,780	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 253,129	2,23	0,00	2 794,48	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			2 794,48	0,00	2 794,48		0,000	0,000
		Práce HSV			126 535,42	29 892,88	156 428,30		973,970	0,000
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1C - SO 03 Spevnené plochy a oporné múry

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	317,967	2,19	0,00	696,35	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	365,662	0,00	1,50	548,49	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600	12,44	0,00	32,34	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			728,69	548,49	1 277,18		0,000	0,000
		Práce PSV			728,69	548,49	1 277,18		0,000	0,000
		Celkom v EUR			127 264,11	30 441,37	157 705,48		973,970	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany							
Objekt Objekt E1.4.2 - SO 04 Vodovodná prípojka				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	4. 7. 2025		
Odberateľ: Obec Margecany							
IČO:			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov							
IČO: 36452327			DIČ: 2020006395				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	6 647,01	319,26	6 966,27	7		0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			6 966,27	12	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20		6 966,27
				22	DPH 23% z	6 966,27	1 602,24
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		8 568,51
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Margecany			Spracoval:			
Projektant:			Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov			Dátum: 4. 7. 2025			
Stavba Denný stacionár Margecany						
Objekt Objekt E1.4.2 - SO 04 Vodovodná prípojka						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1 711,03	0,00	1 711,03	0,0200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		470,11	0,00	470,11	12,6700	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		4 014,97	319,26	4 334,23	0,0300	0,0000
PRESUNY HMÔT		450,90	0,00	450,90	0,0000	0,0000
Práce HSV		6 647,01	319,26	6 966,27	12,7200	0,0000
Celkom v EUR		6 647,01	319,26	6 966,27	12,7200	0,0000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.2 - SO 04 Vodovodná prípojka

Odberateľ: Obec Margecany						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov						Dátum: 4. 7. 2025				
Zákazka Denný stacionár Margecany										
Objekt Objekt E1.4.2 - SO 04 Vodovodná prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	115101221	Čerpanie vody 10-25m do 500 l/min	hod	24,000	4,35	0,00	104,40	0,000	0,000	0,000
1/A 1	115101321	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min	deň	1,000	2,31	0,00	2,31	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23,900	27,29	0,00	652,23	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133201101	Hĺbenie jamy	m3	4,000	43,23	0,00	172,92	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm +jama	m3	10,000	7,93	0,00	79,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	25,000	4,23	0,00	105,75	0,001	0,024	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	25,000	2,42	0,00	60,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	27,900	4,58	0,00	127,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4	m3	10,700	3,85	0,00	41,20	0,000	0,000	0,000
1/A 1	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	6,700	4,24	0,00	28,41	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	NAKLADANIE VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4	m3	10,700	7,31	0,00	78,22	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	m3	10,700	21,59	0,00	231,01	0,000	0,000	0,000
R/R 0	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	17,200	1,57	0,00	27,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 711,03	0,00	1 711,03		0,020	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.2 - SO 04 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	6,700	33,33	0,00	223,31	1,891	12,668	0,000
R/RE	452313121	BLOK B VYKOP B 10	m3	0,800	148,10	0,00	118,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	452353101	DEBNEN BLOKU V OTVORENOM VYKOPE	m2	8,000	16,04	0,00	128,32	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			470,11	0,00	470,11		12,670	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871156121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN50	m	24,900	5,50	0,00	136,95	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130035500	Potrubie vodovodné HDPE – 65x7 - 2010040 stratne 9,3%	m	27,200	0,00	5,92	161,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena	Potrubie pozink dn25	m	0,500	12,69	0,00	6,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	877153121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 50	kus	2,000	23,69	0,00	47,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena	Bod napojenia výrez na potrubí DN100	kus	1,000	25,39	0,00	25,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	3A6601	Prechodka PE/oc.USTM 612 570 d 65 Rp 2	kus	4,000	55,00	0,00	220,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	3M4004	Elektrospojka DN50	kus	4,000	29,61	0,00	118,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	2863A4409	Ventil prípojkový d1 110 ,dn 50 ako šupatko	kus	1,000	0,00	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	891269113	Elektrotvarovka T-110/50 bod napojenia montáž	kus	1,000	21,15	0,00	21,15	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.1	Montáž vodomernej zostavy vo vŕš+fitinky	kus	1,000	126,94	0,00	126,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	422735A08	Elektrotvar. ako bod napojenia pre PE a PVC potr. T-DN 100 ventil 2	kus	1,000	0,00	46,54	46,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	422913100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 50	kus	1,000	0,00	38,08	38,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	5534D0104	Poklop ventilový STN13 6582.10,Y 4510-84 45 00	kus	1,000	0,00	18,62	18,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	OBCH.CENA.1	VODOMER Q-6 DODA SPRAVCA	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	1129200	VYPUŠŤACÍ K3T-20	kus	1,000	23,69	0,00	23,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	1129300	SPÄTNÝ VE3030-50	kus	1,000	29,61	0,00	29,61	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.2 - SO 04 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	Pol1	vodomerná šachta 1200x1500x1800 betónova zo skladu+vstup	kus	1,000	2 708,13	0,00	2 708,13	0,000	0,000	0,000
254/C 1	899311114	OSAD POKLOPU HM NAD 150KG	kus	1,000	42,31	0,00	42,31	0,011	0,011	0,000
R/RE	431110	POKLOP TAZKY RAM 600X600 104KG	kus	1,000	187,88	0,00	187,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	891164114	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 50	kus	1,000	21,15	0,00	21,15	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	24,900	1,70	0,00	42,33	0,000	0,000	0,000
R/RE	115900	Ventil priamy KE83T-50 1KS, KE 125T -50-1KS	kus	2,000	33,77	0,00	67,54	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	24,900	0,84	0,00	20,92	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892372111	ZABEZP KONCOV VODOV POTR DN DO 300	kus	1,000	25,39	0,00	25,39	0,021	0,021	0,000
271/A 1	899721111	VYHLADAV VODIC NA POTR PVC DN DO150	m	30,000	0,84	0,00	25,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	010001	Autozasuvka	kus	2,000	12,69	0,00	25,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	099002	Identifikačný vodič CY4	m	30,000	1,70	0,00	51,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	899739101	Mont výstr fóľ hr.do-0,3 š.20až30cm	m	24,900	0,84	0,00	20,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	099001	Výstražná fólia vodovod	m	24,900	0,84	0,00	20,92	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			4 014,97	319,26	4 334,23		0,030	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,228	29,61	0,00	450,90	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			450,90	0,00	450,90		0,000	0,000
		Práce HSV			6 647,01	319,26	6 966,27		12,720	0,000
		Celkom v EUR			6 647,01	319,26	6 966,27		12,720	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany						
Objekt Objekt E1.4.3 - SO 05 Kanalizačná prípojka				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	4. 7. 2025	
Odberateľ: Obec Margecany						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov						
IČO: 36452327			DIČ: 2020006395			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	6 890,11	454,74	7 344,85	7 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV				8	
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00	
4	OST				10 HZS	
5	VN				11	
6	Spolu			7 344,85	12 Spolu 0,00	
C	VRN				D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14					19	
15					20 Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 6,10,20	7 344,85
					22 DPH 23% z 7 344,85	1 689,32
					23 DPH 0% z 0,00	0,00
					24 Spolu v EUR	9 034,17
					F	
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Margecany				Spracoval:		
Projektant:				Ks:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				Dátum: 4. 7. 2025		
Stavba Denný stacionár Margecany						
Objekt Objekt E1.4.3 - SO 05 Kanalizačná prípojka						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	1 859,36	0,00	1 859,36	0,0200	0,0000	
ZÁKLADY	36,01	0,00	36,01	0,0000	0,0000	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	413,96	0,00	413,96	23,4500	0,0000	
POTRUBNÉ ROZVODY	2 794,98	454,74	3 249,72	0,0200	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 785,80	0,00	1 785,80	0,0000	0,0000	
Práce HSV	6 890,11	454,74	7 344,85	23,4900	0,0000	
Celkom v EUR	6 890,11	454,74	7 344,85	23,4900	0,0000	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.3 - SO 05 Kanalizačná prípojka

Odberateľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Zákazka Denný stacionár Margecany

Dátum: 4. 7. 2025

Objekt Objekt E1.4.3 - SO 05 Kanalizačná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	115101201	CERPANIE VODY DO 10M DO 500L/MIN	hod	24,000	3,61	0,00	86,64	0,000	0,000	0,000
1/A 1	115101301	POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500L/MIN	de?	1,000	2,43	0,00	2,43	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	33,800	16,79	0,00	567,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133101101	Hlbenie šachiet v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	4,000	25,08	0,00	100,32	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	23,000	4,23	0,00	97,29	0,001	0,022	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	23,000	2,42	0,00	55,66	0,000	0,000	0,000
1/A 1	161101101	ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M	m3	37,800	4,58	0,00	173,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	162603112	VODOR PREM VYK Z RYH PS DO 5000M	m3	12,580	6,58	0,00	82,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	12,580	7,31	0,00	91,96	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	m3	12,580	15,23	0,00	191,59	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou	m3	12,580	25,70	0,00	323,31	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp zeminou	m3	25,220	3,44	0,00	86,76	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 859,36	0,00	1 859,36		0,020	0,000
	2	ZÁKLADY								
R/RE	272313711	Betón prostý tr.B30(C 25/30) pod LT-1	m3	0,230	156,56	0,00	36,01	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			36,01	0,00	36,01		0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.3 - SO 05 Kanalizačná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	m3	12,400	33,33	0,00	413,29	1,891	23,446	0,000
R/RE	451574111	LOZKO ZO STRKU pod LT-1	m3	0,180	3,74	0,00	0,67	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			413,96	0,00	413,96		23,450	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	montáž	Montáž lapača tukov LT-1 + osadenie žeriavom+doprava	ks	1,000	211,57	0,00	211,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	Obch.cena	Dodávka lapača tukov LT-1 zo skladu + vstupy komín	kus	1,000	1 692,58	0,00	1 692,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	3193A0258	Tvarovka pre dodatočné napojenie na plast. rúry - D160, obchodný názov a typ uvedie uchádzač REHAU AWADOCK	kus	1,000	21,15	0,00	21,15	0,000	0,000	0,000
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanaliz rúr tvr.PVC otv výk.DN150	m	37,500	12,69	0,00	475,88	0,000	0,000	0,000
S/S20	2861100200	Rúra PVC kanalizačná spoj.gum.krúžkom d160x5m x stratné1,093%	kus	8,000	0,00	52,47	419,76	0,002	0,014	0,000
R/RE	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z rúr DN 150 mm	kus	6,000	6,35	0,00	38,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	286506610	Koleno kanalizačné PVC d 160/45°	kus	6,000	0,00	5,83	34,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	6ra545535	Prstenec roznášací pod poklop šachty	kus	1,000	29,61	0,00	29,61	0,000	0,000	0,000
R/RE	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	37,500	1,70	0,00	63,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	3K8656	Poklop liatinový, D600 pre LT-1	kus	1,000	190,41	0,00	190,41	0,000	0,000	0,000
254/C 1	899311113	Osadenie liat. s rám. hm. jed. do 150kg pre LT-1	kus	1,000	21,15	0,00	21,15	0,008	0,008	0,000
R/RE	971101020	Vrtanie otvor.jadrové -korunkové ,diamant do žel.bet.stien priem 160mm	kus	1,000	50,78	0,00	50,78	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			2 794,98	454,74	3 249,72		0,020	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
271/A 1	998276101	PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV	t	26,013	29,61	0,00	770,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	3K8652	Šachta univerzálna plast DN 400 + poklop plastový D400	kus	6,000	169,26	0,00	1 015,56	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 785,80	0,00	1 785,80		0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.3 - SO 05 Kanalizačná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			6 890,11	454,74	7 344,85		23,490	0,000
		Celkom v EUR			6 890,11	454,74	7 344,85		23,490	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany							
Objekt Objekt E1.4.4 - SO 06 Dažďová kanalizácia				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	4. 7. 2025		
Odberateľ: Obec Margecany							
IČO:			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov							
IČO: 36452327			DIČ: 2020006395				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	31 342,79	918,55	32 261,34	7		0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			32 261,34	12	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20		32 261,34
				22	DPH 23% z	32 261,34	7 420,11
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		39 681,45
F							
Odberateľ		26 Dodávateľ					

Odberateľ: Obec Margecany			Spracoval:			
Projektant:			Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov			Dátum: 4. 7. 2025			
Stavba Denný stacionár Margecany						
Objekt Objekt E1.4.4 - SO 06 Dažďová kanalizácia						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	8 963,54	0,00	8 963,54	0,1000	0,0000	
ZÁKLADY	319,90	0,00	319,90	0,0000	0,0000	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 144,03	0,00	1 144,03	47,1600	0,0000	
POTRUBNÉ ROZVODY	18 578,97	918,55	19 497,52	3,7600	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 336,35	0,00	2 336,35	0,0000	0,0000	
Práce HSV	31 342,79	918,55	32 261,34	51,0200	0,0000	
Celkom v EUR	31 342,79	918,55	32 261,34	51,0200	0,0000	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.4 - SO 06 Dažďová kanalizácia

Odberateľ: Obec Margecany						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov						Dátum: 4. 7. 2025				
Zákazka Denný stacionár Margecany										
Objekt Objekt E1.4.4 - SO 06 Dažďová kanalizácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	115101201	CERPANIE VODY DO 10M DO 500L/MIN	hod	48,000	4,35	0,00	208,80	0,000	0,000	0,000
1/A 1	115101301	POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500L/MIN	den	2,000	2,31	0,00	4,62	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,000	27,29	0,00	682,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133101101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	101,600	43,23	0,00	4 392,17	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	100,000	4,23	0,00	423,00	0,001	0,097	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	100,000	2,42	0,00	242,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	161101101	ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M	m3	126,600	4,58	0,00	579,83	0,000	0,000	0,000
R/RE	162603112	VODOR PREM VYK Z RYH PS DO 5000M	m3	57,300	3,85	0,00	220,61	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	57,300	7,31	0,00	418,86	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	m3	57,300	21,59	0,00	1 237,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou	m3	17,700	27,83	0,00	492,59	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp zeminou potrubie + jamy +PO nádrž 35m3	m3	39,300	1,57	0,00	61,70	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			8 963,54	0,00	8 963,54		0,100	0,000
	2	ZÁKLADY								
R/RE	272313711	Betón prostý tr.B30(C 25/30) pod PO nádrž 35m3	m3	2,160	148,10	0,00	319,90	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			319,90	0,00	319,90		0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.4 - SO 06 Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	m3	17,700	30,21	0,00	534,72	1,891	33,467	0,000
321/A 1	451571111	Štrkopiesok do 2x jamy	m3	6,500	23,69	0,00	153,99	0,213	1,381	0,000
271/A 1	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	4,99	0,00	14,97	0,007	0,020	0,000
271/A 1	451572111	Makadam do 2x jamy	m3	6,500	31,13	0,00	202,35	1,891	12,290	0,000
R/RE	obch.cena	Geotextília na vsak. Bloky	m2	140,000	1,70	0,00	238,00	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 144,03	0,00	1 144,03		47,160	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871312121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN100	m	6,000	8,46	0,00	50,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	108090	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 110x2,8x2000	kus	3,000	0,00	10,22	30,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena	Vetracia hlavica DN100, pre vsak jamy	kus	2,000	24,55	0,00	49,10	0,000	0,000	0,000
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanaliz rúr tvr.PVC otv výk.DN150	m	17,100	12,69	0,00	217,00	0,000	0,000	0,000
S/S20	2861100200	Rúra PVC kanalizačná spoj.gum.krúžkom d160x5m stratné 1,093%	kus	4,000	0,00	41,47	165,88	0,002	0,007	0,000
R/RE	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z rúr DN 150 mm	m	4,000	6,35	0,00	25,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	286506610	Koleno kanalizačné PVC d 160/45°	kus	4,000	0,00	5,83	23,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	871313121.1	Montáž potrubia z kanaliz rúr tvr.PVC otv výk.DN200	m	12,000	16,93	0,00	203,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	2861100200.1	Rúra PVC kanalizačná spoj.gum.krúžkom d200x5m stratné 1,093%	kus	2,600	0,00	47,39	123,21	0,000	0,000	0,000
R/RE	212752253	Montáž kanaliza?nej PVC-U tvaroviek K45° DN 200	m	4,000	8,46	0,00	33,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	2865A0710	Koleno 45 st.kanalizačná PVC -DN200	kus	4,000	0,00	12,69	50,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	798040	Nadrž PO železobetónova prefabrikovaná - zádržný objem min. 22 m3	kus	1,000	6 177,91	0,00	6 177,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	894102115	Osadenie PO nádrže - diel A, hmotnosti 8,50 t	kus	1,000	423,14	0,00	423,14	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.4 - SO 06 Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	1J0105	Nadrž PO - DIEL B - za?aženie vrstvou zeminy 120 cm	ks	1,000	67,70	0,00	67,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	1J0107	Nadrž PO - DIEL C1 - výška vstupnej šachty 30 cm	ks	1,000	67,70	0,00	67,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	1J0108	Nadrž PO- DIEL C2 - výška vstupnej šachty 60 cm	ks	1,000	67,70	0,00	67,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena	Alarm plavakový KAS do PO nádrži + eli kábel	ks	1,000	211,57	0,00	211,57	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894211121	Vstupne šachty do PO nádrž 22m3	ks	2,000	42,31	0,00	84,62	1,868	3,737	0,000
P/PE	592243050	Skruž šachtová 250 100 x 25	ks	2,000	0,00	25,39	50,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	592241180	Skruž prechodová TBS625/9 62,5/100x60x9	ks	2,000	0,00	25,39	50,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	PAS006001	Tesnenie pre šachty DN 1000	ks	2,000	25,39	0,00	50,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	592241370	Prstenec vyrovnávací TBS 10/9 62,5x10x9	ks	2,000	0,00	25,39	50,78	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899103111	OSAD POKLOPU S RAMOM DO 150 KG	ks	2,000	21,15	0,00	42,30	0,006	0,013	0,000
P/PE	552434420	POKLOP VSTUP SACHT D 600 D	ks	2,000	0,00	135,41	270,82	0,000	0,000	0,000
R/RE	TK007040	Hydroizolačný tmel	ks	2,000	12,69	0,00	25,38	0,000	0,000	0,000
P/PE	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	ks	2,000	0,00	25,39	50,78	0,000	0,000	0,000
P/PE	552437800.1	Stupadlo šachtové kapsové	ks	2,000	0,00	25,39	50,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	3K8651	Šachta univerzálna plast DN 300+plast poklop	ks	4,000	253,89	0,00	1 015,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.1	Poklop pre šachtu DN300 liatinový v ceste	ks	1,000	211,57	0,00	211,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.2	prstenec vyrovnávací pod lt poklop dn300 v ceste	ks	1,000	50,78	0,00	50,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.1	Bloky plastové vsakovacie Nidaplast v štandarde	ks	28,000	253,89	0,00	7 108,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	obch.cena.3	montáž blokov do vsakovacích jám	ks	28,000	84,63	0,00	2 369,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	892101111	Skúška tesnosti kanaliza?ného potrubia DN do 200 vodou	m	29,100	0,84	0,00	24,44	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			18 578,97	918,55	19 497,52		3,760	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.4.4 - SO 06 Dažďová kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
271/A 1	998276101	PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV	t	78,904	29,61	0,00	2 336,35	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			2 336,35	0,00	2 336,35		0,000	0,000
		Práce HSV			31 342,79	918,55	32 261,34		51,020	0,000
		Celkom v EUR			31 342,79	918,55	32 261,34		51,020	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Denný stacionár Margecany

Objekt Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

4. 7. 2025

Odberateľ: Obec Margecany

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO: 36452327

DIČ: 2020006395

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	215,53	0,00	215,53	7		0,00
2	PSV	946,57	6 540,85	7 487,42	8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	
5	VN				11		
6	Spolu			7 702,95	12	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	7 702,95
					22	DPH 23% z 7 702,95	1 771,68
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	9 474,63
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Margecany				Spracoval:		
Projektant:				Ks:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				Dátum: 4. 7. 2025		
Stavba Denný stacionár Margecany						
Objekt Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	215,53	0,00	215,53	0,0000	0,0000	
Práce HSV	215,53	0,00	215,53	0,0000	0,0000	
Práce PSV						
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	946,57	6 540,85	7 487,42	0,0000	0,0000	
Práce PSV	946,57	6 540,85	7 487,42	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	1 162,10	6 540,85	7 702,95	0,0000	0,0000	

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku

Odberteľ: Obec Margecany

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Zákazka Denný stacionár Margecany

Dátum: 4. 7. 2025

Objekt Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,800	53,51	0,00	203,34	0,000	0,000	0,000
1/A 1	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,254	9,72	0,00	12,19	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			215,53	0,00	215,53		0,000	0,000
		Práce HSV			215,53	0,00	215,53		0,000	0,000
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	188,900	1,28	0,00	241,79	0,000	0,000	0,000
P/PE	553510024901	3D Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,6x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli s príslušenstvom	ks	73,000	0,00	24,79	1 809,67	0,000	0,000	0,000
P/PE	592330003111	Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie, 2510x200x50 mm vrátane držiakov	ks	73,000	0,00	13,88	1 013,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	767916761	Osadenie stĺpika pre panelové ploty s výškou nad 2 m do betónovej pätky	ks	76,000	8,05	0,00	611,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	553510030101	Stĺpik, vzpera 40x60 mm výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	76,000	0,00	11,48	872,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	15,66	0,00	31,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	553510010001	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,73 m, úprava ZN+PVC	ks	2,000	0,00	342,19	684,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	767920040.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	61,66	0,00	61,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	553510016311	Posuvná brána 4,0x1,73 m, úprava ZN+PVC	ks	1,000	0,00	2 161,08	2 161,08	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Denný stacionár Margecany / Objekt E1.1D - SO 08 Oplotenie pozemku

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			946,57	6 540,85	7 487,42		0,000	0,000
		Práce PSV			946,57	6 540,85	7 487,42		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 162,10	6 540,85	7 702,95		0,000	0,000